



Lista de Materiais				
SPDA - TICO TICO				
SPDA - Aterramento				
Nº	Descrição	Item	Quantidade	Unidade
1,0	Barramento de equipotencialização	11 terminais	1,0	pç
2,0	Caixa de inspeção	Cimento - Ø300x300mm	14,0	pç
3,0	Haste de aterramento - cobreada	5/8" x 2,40m	39,0	pç
SPDA - Captor				
Nº	Descrição	Item	Quantidade	Unidade
1,0	Terminal Aéreo	300 mm - Barra chata de alumínio	25,0	pç
SPDA - Condutores				
Nº	Descrição	Item	Quantidade	Unidade
1,0	RMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, c/ PARAFUSO DE FIXAÇÃO N		14,0	pç
2,0	REBITE DE REPUXO ALUMÍNIO – 1/8x3/4" - DUAS ARRUELAS DE 1/8" - VEDADAS COM SILICONE		175,0	pç
3,0	Barra chata em alumínio - com furos	7/8" x 1/8"	351,9	m
4,0	Cabo de cobre Nú - 7 fios	50mm ²	286,0	m

Proprietário:
Prefeitura Municipal de Campo Bom

Eng. Eletricista EDERSON BOECK STRECK
CREA/RS 137.407