

COMPOSIÇÕES

OBRA:	REFORMAS PARQUE DO TRABALHADOR										Referência
LOCAL:	Parque do Trabalhador										SINAPI
											nov/22

Fonte	Código	Item	Unidade	Quant.	Custo unitário (R\$)	Custo unitário material (R\$)	Custo unitário MO (R\$)	Custo total composição (R\$)	Custo total material (R\$)	Custo total MO (R\$)
Composição	1	PLACA DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO COM 4M2	UN	1	R\$ 819,15	R\$ 730,03	R\$ 89,12	R\$ 1.695,81	R\$ 1.650,86	R\$ 44,95
SINAPI	4417	SARRAFO NAO APARELHADO "2,5 X 7" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,0000	R\$ 4,32	R\$ 4,32	R\$ -	R\$ 4,32	R\$ 4,32	R\$ -
SINAPI	4491	PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4,0000	R\$ 6,79	R\$ 6,79	R\$ -	R\$ 27,16	R\$ 27,16	R\$ -
SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	4,0000	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ -
SINAPI	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,1100	R\$ 19,44	R\$ 19,44	R\$ -	R\$ 2,14	R\$ 2,14	R\$ -
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	R\$ 21,93	R\$ 4,78	R\$ 17,15	R\$ 21,93	R\$ 4,78	R\$ 17,15
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	R\$ 18,39	R\$ 4,78	R\$ 13,61	R\$ 36,78	R\$ 9,56	R\$ 27,22
SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_05/2021	M3	0,0100	R\$ 348,28	R\$ 289,92	R\$ 58,36	R\$ 3,48	R\$ 2,90	R\$ 0,58

Fonte	Código	Item	Unidade	Quant.	Custo unitário (R\$)	Custo unitário material (R\$)	Custo unitário MO (R\$)	Custo total composição (R\$)	Custo total material (R\$)	Custo total MO (R\$)
Composição	2	REMOÇÃO DE TELA MOSQUITERO COM MOLDURA METÁLICA	M2	1	R\$ 41,48	R\$ 9,80	R\$ 31,68	R\$ 16,59	R\$ 3,92	R\$ 12,67
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000	R\$ 22,05	R\$ 4,90	R\$ 17,15	R\$ 8,82	R\$ 1,96	R\$ 6,86
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000	R\$ 19,43	R\$ 4,90	R\$ 14,53	R\$ 7,77	R\$ 1,96	R\$ 5,81

Fonte	Código	Item	Unidade	Quant.	Custo unitário (R\$)	Custo unitário material (R\$)	Custo unitário MO (R\$)	Custo total composição (R\$)	Custo total material (R\$)	Custo total MO (R\$)
Composição	3	INSTALAÇÃO DE TELA MOSQUITERO COM MOLDURA METÁLICA S/ FORNECIMENTO	M2	1	R\$ 41,48	R\$ 9,80	R\$ 31,68	R\$ 33,18	R\$ 7,84	R\$ 25,34
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8000	R\$ 22,05	R\$ 4,90	R\$ 17,15	R\$ 17,64	R\$ 3,92	R\$ 13,72
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8000	R\$ 19,43	R\$ 4,90	R\$ 14,53	R\$ 15,54	R\$ 3,92	R\$ 11,62

Fonte	Código	Item	Unidade	Quant.	Custo unitário (R\$)	Custo unitário material (R\$)	Custo unitário MO (R\$)	Custo total composição (R\$)	Custo total material (R\$)	Custo total MO (R\$)
Composição	4	MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DE PORTAS E JANELAS	M2	1	R\$ 55,22	R\$ 39,03	R\$ 16,19	R\$ 31,80	R\$ 7,51	R\$ 24,29
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000	R\$ 20,97	R\$ 4,78	R\$ 16,19	R\$ 31,46	R\$ 7,17	R\$ 24,29
SINAPI	4229	GRAXA LUBRIFICANTE	KG	0,0100	R\$ 34,25	R\$ 34,25	R\$ -	R\$ 0,34	R\$ 0,34	R\$ -

Fonte	Código	Item	Unidade	Quant.	Custo unitário (R\$)	Custo unitário material (R\$)	Custo unitário MO (R\$)	Custo total composição (R\$)	Custo total material (R\$)	Custo total MO (R\$)
Composição	5	REMOÇÃO DE FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO	UN	1	R\$ 39,36	R\$ 9,56	R\$ 29,80	R\$ 30,22	R\$ 7,18	R\$ 23,04
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0020	R\$ 20,97	R\$ 4,78	R\$ 16,19	R\$ 21,01	R\$ 4,79	R\$ 16,22
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5010	R\$ 18,39	R\$ 4,78	R\$ 13,61	R\$ 9,21	R\$ 2,39	R\$ 6,82

Fonte	Código	Item	Unidade	Quant.	Custo unitário (R\$)	Custo unitário material (R\$)	Custo unitário MO (R\$)	Custo total composição (R\$)	Custo total material (R\$)	Custo total MO (R\$)
Composição	6	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIS METÁLICOS EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO),	M2	1	R\$ 63,26	R\$ 46,06	R\$ 17,20	R\$ 17,44	R\$ 5,71	R\$ 11,73
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6822	R\$ 23,25	R\$ 6,05	R\$ 17,20	R\$ 15,86	R\$ 4,13	R\$ 11,73
SINAPI	43649	TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO	L	0,0396	R\$ 40,01	R\$ 40,01	R\$ -	R\$ 1,58	R\$ 1,58	R\$ -

Fonte	Código	Item	Unidade	Quant.	Custo unitário (R\$)	Custo unitário material (R\$)	Custo unitário MO (R\$)	Custo total composição (R\$)	Custo total material (R\$)	Custo total MO (R\$)
Composição	7	REMOÇÃO DE PORTAS SEM REAPROVEITAMENTO	M2	1	R\$ 39,36	R\$ 9,56	R\$ 29,80	R\$ 14,45	R\$ 3,59	R\$ 10,86
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500	R\$ 20,97	R\$ 4,78	R\$ 16,19	R\$ 5,24	R\$ 1,20	R\$ 4,05
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	R\$ 18,39	R\$ 4,78	R\$ 13,61	R\$ 9,20	R\$ 2,39	R\$ 6,81

Fonte	Código	Item	Unidade	Quant.	Custo unitário (R\$)	Custo unitário material (R\$)	Custo unitário MO (R\$)	Custo total composição (R\$)	Custo total material (R\$)	Custo total MO (R\$)
Composição	8	REPAROS PONTUAIS EM REVESTIMENTO ARGAMASSADO	UN	1	R\$ 642,66	R\$ 460,70	R\$ 181,96	R\$ 53,11	R\$ 24,26	R\$ 28,85
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7800	R\$ 22,19	R\$ 4,90	R\$ 17,29	R\$ 17,31	R\$ 3,82	R\$ 13,49
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7800	R\$ 18,39	R\$ 4,78	R\$ 13,61	R\$ 14,34	R\$ 3,73	R\$ 10,62
SINAPI	87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL, AF_08/2019	M3	0,0314	R\$ 578,38	R\$ 427,32	R\$ 151,06	R\$ 18,16	R\$ 13,42	R\$ 4,74
SINAPI	37411	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = "1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	M2	0,1388	R\$ 23,70	R\$ 23,70	R\$ -	R\$ 3,29	R\$ 3,29	R\$ -

Fonte	Código	Item	Unidade	Quant.	Custo unitário (R\$)	Custo unitário material (R\$)	Custo unitário MO (R\$)	Custo total composição (R\$)	Custo total material (R\$)	Custo total MO (R\$)
Composição	9	FECHAMENTO DE RACHADURAS NO PISO COM POLIURETANO	M	1	R\$ 112,33	R\$ 81,43	R\$ 30,90	R\$ 13,15	R\$ 8,63	R\$ 4,52
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1800	R\$ 18,39	R\$ 4,78	R\$ 13,61	R\$ 3,31	R\$ 0,86	R\$ 2,45
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1200	R\$ 22,19	R\$ 4,90	R\$ 17,29	R\$ 2,66	R\$ 0,59	R\$ 2,07
SINAPI	11622	SELANTE A BASE DE ALCATRAO E POLIURETANO PARA JUNTAS HORIZONTAIS	KG	0,1000	R\$ 71,75	R\$ 71,75	R\$ -	R\$ 7,18	R\$ 7,18	R\$ -

Fonte	Código	Item	Unidade	Quant.	Custo unitário (R\$)	Custo unitário material (R\$)	Custo unitário MO (R\$)	Custo total composição (R\$)	Custo total material (R\$)	Custo total MO (R\$)
Composição	10	REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE LETREIRO METÁLICO	M2	1	R\$ 41,48	R\$ 9,80	R\$ 31,68	R\$ 30,46	R\$ 7,35	R\$ 23,11
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	R\$ 22,05	R\$ 4,90	R\$ 17,15	R\$ 11,03	R\$ 2,45	R\$ 8,58
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	R\$ 19,43	R\$ 4,90	R\$ 14,53	R\$ 19,43	R\$ 4,90	R\$ 14,53

Profissional: William Mateus Muller
CREA/RS CREA RS 212.796

Assinado por 1 pessoa: WILLIAM MATEUS MULLER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campobom.1doc.com.br/verificacao/3A7B-F00D-E7A4-0EE0> e informe o código 3A7B-F00D-E7A4-0EE0

