

COMPOSIÇÕES

OBRA:	Reforma dos Alojamentos da Brigada Militar de Campo Bom									Referência
LOCAL:	Av. São Leopoldo, 771									SINAPI
										jun/24
Fonte	Código	Item	Unidade	Quant.	Custo unitário (R\$)	Custo unitário material (R\$)	Custo unitário MO (R\$)	Custo total composição (R\$)	Custo total material (R\$)	Custo total MO (R\$)
Composição	1	PLACA DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO COM 4M2	UN	1	R\$ 713,83	R\$ 609,92	R\$ 103,91	R\$ 1.101,22	R\$ 1.053,74	R\$ 47,48
SINAPI	4417	SARRAFO NAO APARELHADO "2,5 X 7" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,0000	R\$ 4,32	R\$ 4,32	R\$ -	R\$ 4,32	R\$ 4,32	R\$ -
SINAPI	4491	PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4,0000	R\$ 6,87	R\$ 6,87	R\$ -	R\$ 27,48	R\$ 27,48	R\$ -
SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	4,0000	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ -
SINAPI	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,1100	R\$ 14,03	R\$ 14,03	R\$ -	R\$ 1,54	R\$ 1,54	R\$ -
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	R\$ 23,77	R\$ 5,71	R\$ 18,06	R\$ 23,77	R\$ 5,71	R\$ 18,06
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	R\$ 20,08	R\$ 5,73	R\$ 14,35	R\$ 40,16	R\$ 11,46	R\$ 28,70
SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	M3	0,0100	R\$ 394,76	R\$ 323,26	R\$ 71,50	R\$ 3,95	R\$ 3,23	R\$ 0,72

Fonte	Código	Item	Unidade	Quant.	Custo unitário (R\$)	Custo unitário material (R\$)	Custo unitário MO (R\$)	Custo total composição (R\$)	Custo total material (R\$)	Custo total MO (R\$)
Composição	2	PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO FOSCO, E = 10MM, 60x200CM	M2	1	R\$ 524,24	R\$ 493,99	R\$ 30,25	R\$ 679,28	R\$ 578,33	R\$ 100,95
SINAPI	3104	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	CJ	1,0000	R\$ 195,91	R\$ 195,91	R\$ -	R\$ 195,91	R\$ 195,91	R\$ -
SINAPI	5031	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	M2	1,2000	R\$ 286,50	R\$ 286,50	R\$ -	R\$ 343,80	R\$ 343,80	R\$ -
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,2900	R\$ 20,08	R\$ 5,73	R\$ 14,35	R\$ 66,06	R\$ 18,85	R\$ 47,21
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,3800	R\$ 21,75	R\$ 5,85	R\$ 15,90	R\$ 73,52	R\$ 19,77	R\$ 53,74

Profissional: Marcelo Ruaro Petzinger
CREA/RS 229269