



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM
Departamento de Planejamento

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Reforma das Capelas Mortuárias

LOCAL: Av. João XXIII, Bairro Metzler – Campo Bom

ÁREA A REFORMAR: 264,38 m²

RESPONSÁVEL: Arq.Urb. Jandrei da Cunha Gallas – CAU/RS A272172-4

O presente Memorial Descritivo lista as especificações para a reforma das capelas mortuárias do cemitério municipal.

1. INSTALAÇÃO DA OBRA

Caberá à Contratada o fornecimento de todas as máquinas necessárias à boa execução dos serviços, bem como os equipamentos de segurança necessários e exigidos pela Legislação.

Também deverá ser prevista a colocação de uma placa de identificação da obra, conforme modelo e dimensões a serem fornecidas posteriormente, a ser colocada pela Contratada.

A Contratada manterá na obra um mestre que deverá estar sempre presente para prestar quaisquer esclarecimentos à fiscalização.

Durante a execução da obra deverá ser removido, periodicamente, o entulho que venha a se acumular no canteiro.

2. ABERTURAS

Todas as portas indicadas em projeto deverão ser substituídas. As internas deverão ser em madeira natural, semi-ocas, com medidas conforme as existentes no local. As portas externas deverão ser fabricadas em alumínio para evitar os danos devido às intempéries.

As portas duplas de correr em vidro das capelas A e B deverão ter os vidros translúcidos substituídos por vidros com acabamento mini boreal.

Os trilhos dos gradis das portas de entrada das capelas A e B deverão ser revisados.

3. INFILTRAÇÕES DA CAPELA C

Deverá ser realizada uma revisão da cobertura da capela C. Deverão ser verificados e corrigidos os pontos de infiltração nas telhas, calhas e algerozas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM

Departamento de Planejamento

4. COBERTURA METÁLICA

Será executada uma cobertura com estrutura metálica na entrada da capela C conforme detalhamento em projeto.

A cobertura será composta por trama de tubos metálicos em metalon, sendo as medidas dos tubos metálicos de 100x100mm. Seu fechamento será com telhas translúcidas fixadas na trama metálica citada anteriormente. A fixação da estrutura na parede será realizada com chapa metálica soldada à estrutura e parabolts na viga da cobertura existente, conforme descrito no projeto.

5. PINTURAS

Tinta acrílica semibrilho: todas as superfícies receberão nova pintura com tinta acrílica – linha Premium (primeira linha) - semibrilho. As superfícies existentes devem ser regularizadas antes da nova pintura. Receberão o mínimo de duas demãos, devendo a superfície ficar perfeitamente coberta. Todas as paredes internas serão na cor orientada pelo fiscal do contrato.

Esmalte sintético brilhante: todas as portas de madeira deverão ser pintadas e deverão receber o número de demãos suficientes para cobrir perfeitamente as superfícies, a tinta escolhida deverá ser da linha Premium.

As aberturas metálicas deverão ter uma demão de fundo zarcão, e, posteriormente a aplicação de duas demãos de tinta esmalte sintética brilhante, tomando cuidado para que não comprometa o funcionamento das aberturas.

6. SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS

Todas as pavimentações, revestimentos, forros, vidros etc. serão limpos e lavados, com o cuidado de não serem danificadas outras partes da obra.

Após a limpeza serão feitos os arremates finais e retoques que forem julgados necessários pela Fiscalização. As instalações deverão estar em perfeitas condições de funcionamento e segurança.

Será removido todo o entulho da obra.

Campo Bom, Setembro de 2024

Jandrei da Cunha Gallas

CAU/RS A272172-4