

quarta-feira, 22 de fevereiro de 2023

À  
Marconi Souto Arquitetura  
Srta. Amanda Marcelino Corrêa  
Fone: (54) 99933-0030  
Obra: Campo Bom/RS  
E mail: amanda.marconiarquitetura@gmail.com  
Orçamento: GUS-220330-ARQ.MAR

Prezados senhores,

Temos o prazer em apresentar-lhes a proposta comercial para o fornecimento de **Esquadrias em Alumínio Linha Gold** para a referida obra. Conforme modelos e medidas especificadas no anexo.

Abaixo, seguem os detalhes e condições desta proposta.

**Esquadrias em Alumínio Linha Gold**

Valor das esquadrias: R\$155.600,00

**Vidros Temperados Conf. Especificação**

Valor dos vidros: R\$ 18.800,00

**Valor Total das Esquadrias e Vidros**

R\$ 174.400,00

- Condição de pagamento: 40% entrada, saldo em 30/60 e entrega.
- Prazo de entrega: 90 dias.
- Validade da proposta: 15 dias.

**Observações Gerais do Orçamento:**

Incluso:

- Mão de obra de corte, montagem e instalação dos materiais;
- Estão inclusos os materiais necessários para a instalação (parafusos e materiais de vedação); Espumas expansivas de poliuretano nos perímetros das esquadrias e acabamentos externos com selantes estruturais;
- Perfis em alumínio com pintura eletrostática a pó na cor branca.
- Materiais entregues na obra;
- Vidros, sendo que faturamento será direto do processador escolhido pela Dalmax Esquadrias Ltda.

Desde já nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fazem necessários.

Atenciosamente

---

Odair Dalle mole

**Descrição das esquadrias conforme solicitação:**

**Janelas e Portas de Correr:**

- \* Linha Gold.
- \* Fitas de vedação em toda esquadria.
- \* Fechos cremona.
- \* Persianas em alumínio com poliuretano injetado.
- \* Roldanas.
- \* Possibilidade de utilização de vidros duplos.
- \* Selantes estruturais para acabamentos e vedações perimétricas.

**Janelas Maxim-ar:**

- \* Linha Gold.
- \* Borrachas de vedação dupla em toda esquadria.
- \* Puxadores.
- \* Braços.
- \* Selantes estruturais para acabamentos e vedações perimétricas.

- As medidas de produção serão conferidas na obra pela equipe técnica da Dalmax Esquadrias Ltda. Os vãos tem que estar rebocados, requadrados, contra piso pronto com pingadeiras e soleiras instaladas no nível.

- É de responsabilidade da contratante garantir à implementação das medidas de proteção para realização de trabalhos previstos na NR-35 Trabalho em Altura, como fornecimento das linhas de vida, andaimes facheiros e ancoragens para utilização de balancins elétricos ou jaús metálicos.

- Proposta válida para esquadrias representadas no arquivo pdf conforme bonecos (desenhos) com suas respectivas quantidades.

- Alterações após a assinatura do Contrato: Alteração de medida para metragem menor, o valor do orçamento será mantido. Alteração para medida maior será emitido novo orçamento e cobrada diferença de valor.

Atenciosamente

---

Odair Dalle mole