



EXTINTORES, RECARGAS, PPCI E EQUIPAMENTOS CONTRA  
INCÊNDIOS EM GERAL  
Rodovia Br 116, 3104 – BAIRRO PRIMAVERA  
NOVO HAMBURGO – RS.  
FONES: (51) 3595.3584 – FONE/FAX: 3556.4860  
CNPJ: 07.867.920/0001-50- I.E.: 086/0380700

## Orçamento nº35302

NOVO HAMBURGO, 22 Fevereiro de 2022

16365-MUNICIPIO DE CAMPO BOM

AV. INDEPENDENCIA, 800

93.700-000 - CENTRO - CAMPO BOM -

CNPJ / CPF: 90.832.619/0001-55

Fone: 51.3598.8600

Contato: 0

Conforme solicitado, encaminhamos nossa proposta comercial. Desde já colocamo-nos a disposição e agradecemos o contato.

Quant.	Und	Produto	Valor Unit.	Total
2	UN	RESERVATORIO DE FIBRA 7.500L - faturamento direto para o cliente	R\$ 3.640,00	R\$ 7.280,00
1	MT	SISTEMA DE REDE DE COMBATE A INCENDIO - HIDRANTE - Montagem da rede de combate a incendio (hidrantes) a partir dos reservatorios com utilizac?o de tubo NBR 5580 2 para rede aparente e tubulacão em PPR 63 para rede subterranea; - Instalação de 02 pontos de hidrantes tipo 1 com mangotinhos e de seus devidos acessorios (Abrigos, Manguotinhos, registros e etc); - Instalação de 01 ponto de recalque (calcada). - Instalação kit de bombas e quadro de comando para sistema automatizado; - Mão de Obra	R\$ 49.405,61	R\$ 49.405,61

**Total do Orçamento: R\$ 56.685,61 (cinquenta e seis mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e sessenta e um centavos).**

**Forma de pagamento: 07(40%)/28/56 DIAS**

**Validade da Proposta: 7 dias**

Orçamento Referente ao Centro Vida

SISTEMA DE HIDRANTES:

- 02 Reservatorios fibra de vidro de 06m3
- 01 Bomba Centrifuga trifasica 7,5cv
- 01 Bomba Jockey trifasica 01cv
- 01 Quadro de Comando NR10
- 01 Cavalete de Comando (valvulas, registros, pressostatos e manometro)
- 02 Abrigo Hidrante para Mangueiras e Acessorios
- 02 Sinalizadores fotoluminescentes
- 02 Kit Acessorios (registro, adaptador, tamp?o, esguicho e chave)
- 02 Mangotinhos 30 metros
- 01 Alimentação hidraulica do reservatorio
- 78m Rede de Tubulacões preta NBR 5580 2"
- 15m Rede de Tubulacões PPR 63
- Conexões (tee, luva, niple, uni?o, flange, cotovelo e outros)



EXTINTORES, RECARGAS, PPCI E EQUIPAMENTOS CONTRA  
INCÊNDIOS EM GERAL  
Rodovia Br 116, 3104 – BAIRRO PRIMAVERA  
NOVO HAMBURGO – RS.  
FONES: (51) 3595.3584 – FONE/FAX: 3556.4860  
CNPJ: 07.867.920/0001-50- I.E.: 086/0380700

Quant.	Und	Produto	Valor Unit.	Total
--------	-----	---------	-------------	-------

- Materiais Diversos (suportes, buchas, parafusos, pintura e outros)
- Rede aparente sera pintada com tinta esmalte vermelha.
- Rede sera fixada atraves de suportes tipo mão francesa;
- Mão de obra e configuração dos equipamentos
- Sistema instalado com emiss?o de ART

#### DA CONTRATADA

- Todo maquinario necessario para execu?o da obra tais como: maquina de solda, maquina de rosca, esmerilhadeira, furadeira, ext. eletrica, etc.
- A obra sera executada em horario comercial por equipe especializada, com treinamento e certificac?o NR10 e NR35;
- Esta considerado no valor global, todos os impostos e demais encargos trabalhistas, bem como deslocamento e refeic?es, etc..
- Emiss?o de ART de execu?o (n?o inclusa taxa da ART)

#### DA CONTRATANTE

- Materiais e servicos de alvenaria que se fizerem necessarias tais como furac?o de vigas, abertura de gesso, valas, envelopamento, fechamento das valas, gesso, pinturas, construc?o da casa de maquinas e base para os reservatorios;
- Servicos remoc?o e instala?es de maquinas, vidros, forros e coberturas
- Materiais e servicos de ligac?o eletrica do quadro geral ate o quadro de comando das bombas e fornecimento de ponto de abastecimento de agua para os reservatorios;
- Fretes de materiais e locac?o de plataforma por conta do contratante (caso necessario).
- Taxas de ART e Vistoria dos Bombeiros

**Atenciosamente,**

RAFAEL BLAUTH

vendas2@panitz.com.br

51-989338617