



MUNICÍPIO DE CAMPO BOM

Secretaria de Obras, Planejamento e Serviços Urbanos

MEIO FIOS

Os meio fios serão de concreto, mostrando uma distribuição uniforme dos materiais constituintes, devendo ser isentos de veios lisos, falhas, materiais em desagregação ou arestas quebradas. As dimensões dos cordões devem estar compreendidas dentro dos limites seguintes:

COMPRIMENTO 1,00 m (um metro);
LARGURA..... 12/15 cm (quinze centímetros);
ALTURA MÍNIMA..... 30 cm (trinta centímetros);
ALTURA DO ESPELHO..... 15 cm (quinze centímetros).

O emparelhamento dos cordões deve ser feito de tal modo que estes, no assentamento, não apresentem juntas que excedam a 1,5 centímetros. Os cordões serão rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço de 1:4.

Os cordões assentados deverão ser de concreto e estar perfeitamente alinhados, nos trechos retos. Nas curvas de esquina, serão também curvos de concreto. O assentamento dos cordões será executado sobre um colchão de areia de 10 centímetros de espessura mínima. Ao colocar os cordões em suas posições definitivas com soco de um, dever-se-á ter o necessário cuidado, a fim de evitar a produção de fraturas ou lascas.

OBS.: Os cordões nas esquinas deverão ser fundidos no local ou pré-moldados cortados com serra apropriada, o concreto no traço 1:2, 5:3, 5 (cimento, areia e brita), com $f_{ck} = 20$ MPa. Como os cordões ficarão à vista, a forma a ser utilizada deverá ser com compensado, para que se possa ter um perfeito acabamento nos mesmos.

Nos locais necessários serão realinhados com a utilização do meio fio existente. Todos os meios fios danificados serão substituídos conforme orientação da fiscalização.

Campo Bom - 31/05/2022