



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM**  
**Departamento de Planejamento**

## **MEMORIAL DESCRITIVO**

**OBRA: REVITALIZAÇÃO DA RUA TIRADENTES**

**LOCAL: Rua Tiradentes, Bairro Centro – Campo Bom**

O presente Memorial Descritivo lista as especificações para fabricação e instalação dos mobiliários urbanos; floreiras, guarda-corpos, bancos e lixeiras; que serão instalados ao longo da Rua Tiradentes conforme indicação prévia do projeto. É importante ressaltar que pode haver um ajuste do posicionamento do local dos equipamentos, sendo confirmado com o fiscal da obra no local.

### **1. SERVIÇOS PRELIMINARES**

A Contratada deverá apresentar ART de execução dos serviços constantes neste memorial, bem como instalar uma placa de obra em local visível, conforme modelo fornecido pela fiscalização no início das obras. A placa deverá ser em chapa galvanizada, fixada em estrutura de madeira, medindo 3,0m x 2,0m. Deverá ser colocada em local visível da rua.

Durante a execução da obra deverá ser removido, periodicamente, o entulho que venha a se acumular no canteiro.

### **2. MOBILIÁRIO URBANO**

Serão executados conforme projeto anexo 28 unidades de floreiras, 23 unidades de lixeiras, 34 unidades de guarda-corpos e 24 unidades de bancos sem encosto.

Todos os itens serão compostos pelos os mesmos materiais, sendo:

Elementos metálicos: de acordo com as especificações do projeto e pintados de azul, conforme o padrão já estabelecido pelo município

Madeira: madeira de pinus tratada (pinus Eliotis) envernizada

Fibra de vidro: caixa azul de fibra de vidro para encaixe nas lixeiras.

Todos estes itens estão contemplados nos orçamentos realizados.

### **3. INSTALAÇÃO**

Importante ressaltar que todos os equipamentos devem ser fixados com chumbadores conforme detalhamento no projeto.

### **4. POSICIONAMENTO**



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM**

### **Departamento de Planejamento**

Os equipamentos devem ficar a pelo menos 50cm do meio-fio, para que assim não atrapalhem a abertura de porta de carros e é importante que o posicionamento dos bancos fique coerentes com as vagas de estacionamento próxima, cuidar para deixar sempre no alinhamento da divisão de duas vagas.

Os mobiliários serão distribuídos conforme indicado no projeto, mas para o posicionamento final deve ser consultado o fiscal da obra, pois pode haver situações que será necessário ajuste de posicionamento, pois os mesmos não podem interferir em passagens de carros e pedestres.

## **5. GERAL**

Ressaltamos que os mobiliários que serão instalados já fazem parte do padrão adotado nas praças e ruas do município devem ser os mesmos equipamentos do mesmo serem iguais.

## **6. SERVIÇOS FINAIS**

A obra será entregue em perfeito estado de conservação, devendo apresentar funcionamento normal em todas as instalações, equipamentos e aparelhos, com ligações definitivas dos concessionários públicos.

Todo o entulho será removido do local da obra e o prédio será entregue totalmente limpo.

## **7. ELEMENTOS OMITIDOS E ALTERAÇÕES**

Eventuais omissões deste Memorial ou alterações propostas sobre o disposto acima deverão ser dirimidas e resolvidas pelo contratante e contratado, levando em conta a boa técnica e o padrão da construção.

Dezembro – 2022

---



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM**  
**Departamento de Planejamento**

## **MEMORIAL DESCRITIVO**

**OBRA: REVITALIZAÇÃO DA RUA TIRADENTES**

**LOCAL: Rua Tiradentes, Bairro Centro – Campo Bom**

O presente Memorial Descritivo lista as especificações para fabricação e instalação dos mobiliários urbanos; floreiras, guarda-corpos, bancos e lixeiras; que serão instalados ao longo da Rua Tiradentes conforme indicação prévia do projeto. É importante ressaltar que pode haver um ajuste do posicionamento do local dos equipamentos, sendo confirmado com o fiscal da obra no local.

### **1. SERVIÇOS PRELIMINARES**

A Contratada deverá apresentar ART de execução dos serviços constantes neste memorial, bem como instalar uma placa de obra em local visível, conforme modelo fornecido pela fiscalização no início das obras. A placa deverá ser em chapa galvanizada, fixada em estrutura de madeira, medindo 3,0m x 2,0m. Deverá ser colocada em local visível da rua.

Durante a execução da obra deverá ser removido, periodicamente, o entulho que venha a se acumular no canteiro.

### **2. MOBILIÁRIO URBANO**

Serão executados conforme projeto anexo 28 unidades de floreiras, 23 unidades de lixeiras, 34 unidades de guarda-corpos e 24 unidades de bancos sem encosto.

Todos os itens serão compostos pelos os mesmos materiais, sendo:

Elementos metálicos: de acordo com as especificações do projeto e pintados de azul, conforme o padrão já estabelecido pelo município

Madeira: madeira de pinus tratada (pinus Eliotis) envernizada

Fibra de vidro: caixa azul de fibra de vidro para encaixe nas lixeiras.

Todos estes itens estão contemplados nos orçamentos realizados.

### **3. INSTALAÇÃO**

Importante ressaltar que todos os equipamentos devem ser fixados com chumbadores conforme detalhamento no projeto.

### **4. POSICIONAMENTO**



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM**

### **Departamento de Planejamento**

Os equipamentos devem ficar a pelo menos 50cm do meio-fio, para que assim não atrapalhem a abertura de porta de carros e é importante que o posicionamento dos bancos fique coerentes com as vagas de estacionamento próxima, cuidar para deixar sempre no alinhamento da divisão de duas vagas.

Os mobiliários serão distribuídos conforme indicado no projeto, mas para o posicionamento final deve ser consultado o fiscal da obra, pois pode haver situações que será necessário ajuste de posicionamento, pois os mesmos não podem interferir em passagens de carros e pedestres.

## **5. GERAL**

Ressaltamos que os mobiliários que serão instalados já fazem parte do padrão adotado nas praças e ruas do município devem ser os mesmos equipamentos do mesmo serem iguais.

## **6. SERVIÇOS FINAIS**

A obra será entregue em perfeito estado de conservação, devendo apresentar funcionamento normal em todas as instalações, equipamentos e aparelhos, com ligações definitivas dos concessionários públicos.

Todo o entulho será removido do local da obra e o prédio será entregue totalmente limpo.

## **7. ELEMENTOS OMITIDOS E ALTERAÇÕES**

Eventuais omissões deste Memorial ou alterações propostas sobre o disposto acima deverão ser dirimidas e resolvidas pelo contratante e contratado, levando em conta a boa técnica e o padrão da construção.

Dezembro – 2022

---



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM**  
**Departamento de Planejamento**

## **MEMORIAL DESCRITIVO**

**OBRA: REVITALIZAÇÃO DA RUA TIRADENTES**

**LOCAL: Rua Tiradentes, Bairro Centro – Campo Bom**

O presente Memorial Descritivo lista as especificações para fabricação e instalação dos mobiliários urbanos; floreiras, guarda-corpos, bancos e lixeiras; que serão instalados ao longo da Rua Tiradentes conforme indicação prévia do projeto. É importante ressaltar que pode haver um ajuste do posicionamento do local dos equipamentos, sendo confirmado com o fiscal da obra no local.

### **1. SERVIÇOS PRELIMINARES**

A Contratada deverá apresentar ART de execução dos serviços constantes neste memorial, bem como instalar uma placa de obra em local visível, conforme modelo fornecido pela fiscalização no início das obras. A placa deverá ser em chapa galvanizada, fixada em estrutura de madeira, medindo 3,0m x 2,0m. Deverá ser colocada em local visível da rua.

Durante a execução da obra deverá ser removido, periodicamente, o entulho que venha a se acumular no canteiro.

### **2. MOBILIÁRIO URBANO**

Serão executados conforme projeto anexo 28 unidades de floreiras, 23 unidades de lixeiras, 34 unidades de guarda-corpos e 24 unidades de bancos sem encosto.

Todos os itens serão compostos pelos os mesmos materiais, sendo:

Elementos metálicos: de acordo com as especificações do projeto e pintados de azul, conforme o padrão já estabelecido pelo município

Madeira: madeira de pinus tratada (pinus Eliotis) envernizada

Fibra de vidro: caixa azul de fibra de vidro para encaixe nas lixeiras.

Todos estes itens estão contemplados nos orçamentos realizados.

### **3. INSTALAÇÃO**

Importante ressaltar que todos os equipamentos devem ser fixados com chumbadores conforme detalhamento no projeto.

### **4. POSICIONAMENTO**



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM**

### **Departamento de Planejamento**

Os equipamentos devem ficar a pelo menos 50cm do meio-fio, para que assim não atrapalhem a abertura de porta de carros e é importante que o posicionamento dos bancos fique coerentes com as vagas de estacionamento próxima, cuidar para deixar sempre no alinhamento da divisão de duas vagas.

Os mobiliários serão distribuídos conforme indicado no projeto, mas para o posicionamento final deve ser consultado o fiscal da obra, pois pode haver situações que será necessário ajuste de posicionamento, pois os mesmos não podem interferir em passagens de carros e pedestres.

## **5. GERAL**

Ressaltamos que os mobiliários que serão instalados já fazem parte do padrão adotado nas praças e ruas do município devem ser os mesmos equipamentos do mesmo serem iguais.

## **6. SERVIÇOS FINAIS**

A obra será entregue em perfeito estado de conservação, devendo apresentar funcionamento normal em todas as instalações, equipamentos e aparelhos, com ligações definitivas dos concessionários públicos.

Todo o entulho será removido do local da obra e o prédio será entregue totalmente limpo.

## **7. ELEMENTOS OMITIDOS E ALTERAÇÕES**

Eventuais omissões deste Memorial ou alterações propostas sobre o disposto acima deverão ser dirimidas e resolvidas pelo contratante e contratado, levando em conta a boa técnica e o padrão da construção.

Dezembro – 2022

---