

PLANTA BAIXA TÉRREO PARCIAL

ESCALA 1/50

SIMBOLOGIA

- PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA INSTALAÇÃO DE EMBUTIR
- CIRC. — CONDUTORES NEUTRO, FASE, RETORNO E TERRA, RESPECTIVAMENTE, BITOLA 2,5mm², QUANDO NÃO INDICADO
- ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORÇADO FLEXÍVEL ANTICHAMA, INSTALADO APARENTE NO ENTREFORRO, Ø25mm QUANDO NÃO INDICADO
- ELETRODUTO PEAD FLEXÍVEL EMBUTIDO NO SOLO, Ø30mm QUANDO NÃO INDICADO
- ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORÇADO FLEXÍVEL EMBUTIDO EM PAREDE DE GESSO OU ALVENARIA, INSTALADO NA ALTURA DAS TOMADAS/INTERRUPTORES, Ø25mm QUANDO NÃO INDICADO
- CAIXA QUADRADA DE PASSAGEM ENTERRADA NO SOLO. CORPO E TAMPA EM PVC. DIMENSÕES DE 400x400mm QUANDO NÃO INDICADO
- CAIXA DE PASSAGEM EM FERRO ESTAMPADO ESMALTADA 50x100mm EMBUTIDA EM ALVENARIA, NA ALTURA DOS EQUIPAMENTOS/TUBULAÇÃO QUANDO NÃO INDICADO
- CAIXA DE PASSAGEM EM PVC 50x100mm EMBUTIDA EM DRY-WALL NA ALTURA DOS EQUIPAMENTOS/TUBULAÇÃO QUANDO NÃO INDICADO
- CAIXA SEXTAVADA DE PVC SEÇÃO CONFORME TUBULAÇÃO NA ALTURA DOS EQUIPAMENTOS/TUBULAÇÃO QUANDO NÃO INDICADO
- INDICAÇÕES DE SUBIDA DE ELETROCALHAS/ELETRODUTOS
- INDICAÇÕES DE DESCIDA DE ELETROCALHAS/ELETRODUTOS
- INDICAÇÕES DE PASSAGEM DE ELETROCALHAS/ELETRODUTOS

NOTAS

1. OS ELETRODUTOS INSTALADOS NO ENTREFORRO OU EMBUTIDOS NA PAREDE E PISO SERÃO EM PVC DO TIPO FLEXÍVEL.
2. TODOS OS ELETRODUTOS SOBRE O FORRO DEVERÃO SER PASSADOS ACIMA DOS DUTOS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO.
3. AS ELETROCALHAS METÁLICAS E TUBULAÇÕES SERÃO FIXADAS EM LAJES E VIGAS DO ENTRE-FORRO ATRAVÉS DE SUPORTES METÁLICOS GALVANIZADOS E BRAÇADEIRAS METÁLICAS APROPRIADOS, A CADA 1,50 m PARA MELHORAR A RIGIDEZ DE TODO O CONJUNTO.
4. TODA TUBULAÇÃO VAZIA DEVERÁ TER ARAME GUIA N. 16 AWG.
5. TODAS AS CONEXÕES ENTRE ELETRODUTOS E ELETROCALHAS DEVERÃO SER FEITAS ATRAVÉS DE SAIDA PARA ELETRODUTO FIXADA NA ELETROCALHA OU PERFILADO.
6. NAS INTERLIGAÇÕES ENTRE ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, PERFILADOS E LEITOS DEVERÃO SER UTILIZADOS CONEXÕES APROPRIADAS PARA ESTE FIM, FORNECIDAS PELO FABRICANTE DOS MESMOS.
7. ELETROCALHAS E PERFILADOS INSTALADOS DEVERÃO POSSUIR TAMPA DE FECHAMENTO.
8. TODOS OS CABOS, TOMADAS E QUADROS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ETIQUETAS AUTO-ADESIVAS, OBEDECENDO A NOMENCLATURA UTILIZADA EM PROJETO.
9. JUNTO COM O CD DEVERÁ SER DEIXADO UM CONJUNTO DE CÓPIAS DESTE PROJETO.
10. AS DERIVAÇÕES DOS CABOS ELÉTRICOS SERÃO DEVIDAMENTE SOLDADAS (ESTANHADAS) E ISOLADAS COM ISOLANTE ANTI-CHAMA.
11. TODOS OS DISJUNTORES DERAIS E QUADROS DEVEM POSSUIR DISPOSITIVOS PARA CADEADO, CONFORME NORMA NR-10.
12. ISOLAÇÃO DOS CONDUTORES FASE, NEUTRO E TERRA DE CIRCUITOS ALIMENTADORES DEVERÁ SER CONSIDERADA EPR 0,6/1kV 90º QUANDO NÃO INDICADA.
13. ISOLAÇÃO DOS CONDUTORES FASE, NEUTRO E TERRA DE CIRCUITOS DE DISTRIBUIÇÃO NÃO EMBUTIDOS EM PISO IGUAL A 450/750V 70º QUANDO NÃO INDICADA.
14. ISOLAÇÃO DOS CONDUTORES FASE, NEUTRO E TERRA DE CIRCUITOS DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIDOS EM PISO OU ENTERRADOS, IGUAL A EPR 0,6/1kV 90º QUANDO NÃO INDICADA.

QDAC

63A

16A	3#2,5 mm2	AC.1
16A	3#2,5 mm2	AC.2
16A	3#2,5 mm2	AC.3
16A	3#2,5 mm2	AC.4
16A	3#2,5 mm2	AC.5
16A	3#2,5 mm2	AC.6
16A	3#2,5 mm2	AC.7
20A	3#4,0 mm2	AC.8
16A	3#2,5 mm2	AC.9
16A	3#2,5 mm2	AC.10
16A	3#2,5 mm2	AC.11
16A	3#2,5 mm2	AC.12
16A	3#2,5 mm2	AC.13
16A	3#2,5 mm2	AC.14
16A	3#2,5 mm2	AC.15
16A	3#2,5 mm2	AC.16
20A	3#4,0 mm2	AC.17
20A	3#4,0 mm2	AC.18
20A	3#4,0 mm2	AC.19
16A	3#2,5 mm2	EX.1
16A	3#2,5 mm2	PR.1

QD PARA 36 DISJUNTORES

QDIT-2

16A			
25A	16A	3#2,5 mm2	IL2.1
	16A	3#2,5 mm2	C2.1
	20A	3#4,0 mm2	C2.2
	20A	3#4,0 mm2	C2.3
	20A	3#4,0 mm2	C2.4

QD PARA 16 DISJUNTORES

QDIT-1

63A — 5#16,0 mm2 — QDAC

100A	25A	5#6,0 mm2	QDIT-2
50A	32A	3#4,0 mm2	QDIT-3
SS 20KA	32A	3#4,0 mm2	QDIT-4
	32A	3#4,0 mm2	QDIT-5
	10A	3#2,5 mm2	IL1.1
	10A	3#2,5 mm2	IL1.2
	10A	3#2,5 mm2	IL1.3
	10A	3#2,5 mm2	IL1.4
	10A	3#2,5 mm2	IL1.5
	10A	3#2,5 mm2	IE.1
	10A	3#2,5 mm2	C1.1
	10A	3#2,5 mm2	C1.2
	16A DR 25A-30mA	3#2,5 mm2	C1.3
	16A DR 25A-30mA	3#2,5 mm2	C1.4
	20A	3#4,0 mm2	C1.5
	16A	3#2,5 mm2	C1.6
	16A DR 25A-30mA	3#2,5 mm2	C1.7
	16A	3#2,5 mm2	C1.8
	16A	3#6,0 mm2	C1.9
	16A	3#6,0 mm2	C1.10
	16A	3#2,5 mm2	C1.11
	16A	3#2,5 mm2	C1.12
	16A	3#2,5 mm2	C1.13
	16A	3#2,5 mm2	C1.14
	16A	3#2,5 mm2	C1.15
	16A	3#6,0 mm2	C1.16
	32A DR 40A-30mA	3#6,0 mm2	C1.17
	20A DR 25A-30mA	3#4,0 mm2	C1.18
	16A	3#2,5 mm2	C1.19

QD PARA 48 DISJUNTORES

QDIT-3

32A	16A	3#2,5 mm2	IL3.1
	16A	3#2,5 mm2	C3.1
	16A	3#2,5 mm2	C3.2
	16A	3#2,5 mm2	C3.3
	16A DR 25A-30mA	3#4,0 mm2	C3.4
	16A DR 25A-30mA	3#2,5 mm2	C3.5

QD PARA 16 DISJUNTORES

QDIT-4

32A	16A	3#2,5 mm2	IL4.1
	16A	3#2,5 mm2	C4.1
	16A	3#2,5 mm2	C4.2
	16A	3#2,5 mm2	C4.3
	20A DR 25A-30mA	3#4,0 mm2	C4.4
	16A DR 25A-30mA	3#2,5 mm2	C4.5

QD PARA 16 DISJUNTORES

QDIT-5

32A	16A	3#2,5 mm2	IL5.1
	16A	3#2,5 mm2	C5.1
	16A	3#2,5 mm2	C5.2
	16A	3#2,5 mm2	C5.3
	20A DR 25A-30mA	3#4,0 mm2	C5.4
	16A DR 25A-30mA	3#2,5 mm2	C5.5

QD PARA 16 DISJUNTORES

QUADRO DE CARGAS - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE AR CONDICIONADO (QDAC)

Disjuntor geral tripolar: 63A
Tensão: F-F 380V F-N 220V
Alimentadores: 3F 16 + N 16 + T 16 (VEM DO QDT-1)

CIRCUITO Nº	TOTAL (W)	FP	POTENCIA (VA)	FD	DEMANDA (VA)	TENSÃO (V)	FASES			CORRENTE (A) SEM DEMANDA	CONDUTOR FASE (mm²)	CONDUTOR TERRA (mm²)	PROTEÇÃO (A)	DISPOSITIVO RESIDUAL (DR)	LOCAL
							ABC	A	B	C					
AC.1	1.400	0,92	1.522	0,90	1.370	220	C	0	0	1370	6,92	2,50	2,50	16	-	SPLIT SALA TRIAGEM
AC.2	1.400	0,92	1.522	0,90	1.370	220	A	1370	0	0	6,92	2,50	2,50	16	-	SPLIT SALA CURATIVOS
AC.3	1.400	0,92	1.522	0,90	1.370	220	B	0	1370	0	6,92	2,50	2,50	16	-	SPLIT CONSULTÓRIO
AC.4	1.400	0,92	1.522	0,90	1.370	220	C	0	0	1370	6,92	2,50	2,50	16	-	SPLIT CONSULTÓRIO
AC.5	1.400	0,92	1.522	0,90	1.370	220	A	1370	0	0	6,92	2,50	2,50	16	-	SPLIT CONSULTÓRIO
AC.6	1.400	0,92	1.522	0,90	1.370	220	B	0	1370	0	6,92	2,50	2,50	16	-	SPLIT CONSULTÓRIO
AC.7	1.400	0,92	1.522	0,90	1.370	220	C	0	0	1370	6,92	2,50	2,50	16	-	SPLIT CONSULTÓRIO
AC.8	2.435	0,92	2.647	0,90	2.382	220	A	2382	0	0	12,03	4,00	4,00	20	-	SPLIT AMBULATÓRIO
AC.9	1.400	0,92	1.522	0,90	1.370	220	B	0	1370	0	6,92	2,50	2,50	16	-	SPLIT SALA ADMINISTRATIVA
AC.10	1.400	0,92	1.522	0,90	1.370	220	C	0	0	1370	6,92	2,50	2,50	16	-	SPLIT CONSULTÓRIO
AC.11	1.400	0,92	1.522	0,90	1.370	220	A	1370	0	0	6,92	2,50	2,50	16	-	SPLIT CONSULTÓRIO
AC.12	1.400	0,92	1.522	0,90	1.370	220	B	0	1370	0	6,92	2,50	2,50	16	-	SPLIT CONSULTÓRIO
AC.13	1.400	0,92	1.522	0,90	1.370	220	A	1370	0	0	6,92	2,50	2,50	16	-	SPLIT CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO
AC.14	1.400	0,92	1.522	0,90	1.370	220	C	0	0	1370	6,92	2,50	2,50	16	-	SPLIT CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO
AC.15	1.400	0,92	1.522	0,90	1.370	220	B	0	1370	0	6,92	2,50	2,50	16	-	SPLIT CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO
AC.16	1.400	0,92	1.522	0,90	1.370	220	A	1370	0	0	6,92	2,50	2,50	16	-	SPLIT CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO
AC.17	2.435	0,92	2.647	0,90	2.382	220	A	2382	0	0	12,03	4,00	4,00	20	-	SPLIT FISIOTERAPIA
AC.18	2.320	0,92	2.522	0,90	2.270	220	B	0	2270	0	11,46	4,00	4,00	20	-	CASSETE SALA DE ESPERA
AC.19	2.320	0,92	2.522	0,90	2.270	220	C	0	0	2270	11,46	4,00	4,00	20	-	CASSETE SALA DE REGISTRO
EX.1	600	0,92	652	0,40	261	220	A	261	0	0	2,96	2,50	2,50	16	-	EXAUSTORES
PR.1	350	0,92	380	0,80	304	220	B	0	304	0	1,73	2,50	2,50	16	-	PRESSURIZADOR
RES																ESPAÇOS RESERVAS
TOTAL	31.460	0,92	34.196	0,89	30.412	380 220	ABC	10.503 34,54%	9.422 30,98%	10.487 34,48%	52,02	16,00	16,00	63	-	VEM DO QDT-1

QUADRO DE CARGAS - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS ODONTOLOGIA (QDIT-3)

Disjuntor geral monopolar: 32A
Tensão: F-N 220V
Alimentadores: 3F 6 + N 6 + T 6 (VEM DO QDT-1)

CIRCUITO Nº	TOTAL (W)	FP	POTENCIA (VA)	FD	DEMANDA (VA)	TENSÃO (V)	FASES			CORRENTE (A) SEM DEMANDA	CONDUTOR FASE (mm²)	CONDUTOR TERRA (mm²)	PROTEÇÃO (A)	DISPOSITIVO RESIDUAL (DR)	LOCAL
							ABC	A	B	C					
IL3.1	72	0,98	73	0,40	29	220	A	29	0	0	0,33	2,50	2,50	16	-	ILUMINAÇÃO SALA ODONTOLÓGICA 1
C3.1	250	0,98	255	0,40	102	220	A	102	0	0	1,16	2,50	2,50	16	-	CADEIRA ODONTOLOGIA
C3.2	1.500	0,75	2.000	0,70	1.400	220	A	1400	0	0	9,09	2,50	2,50	16	-	RAIO X - DENTISTA
C3.3	1.200	0,92	1.304	0,70	913	220	A	913	0	0	5,93	2,50	2,50	16	-	AUTOCLAVE - DENTISTA
C3.4	3.500	1,00	3.500	0,39	1.365	220	A	1365	0	0	15,91	4,00	4,00	20	25 A - 30 mA	TORNEIRA ELÉTRICA - DENTISTA
C3.5	300	1,00	300	0,40	120	220	A	120	0	0	1,36	2,50	2,50	16	-	TOMADAS USO GERAL
RES																ESPAÇOS RESERVAS
TOTAL	6.822	0,92	7.433	0,53	3.529	220	A	3.529 100,00%	- 0,00%	- 0,00%	17,86	6,00	6,00	32	-	VEM DO QDT-1

QUADRO DE CARGAS - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS ODONTOLOGIA (QDIT-4)

Disjuntor geral monopolar: 32A
Tensão: F-N 220V
Alimentadores: 3F 6 + N 6 + T 6 (VEM DO QDT-1)

CIRCUITO Nº	TOTAL (W)	FP	POTENCIA (VA)	FD	DEMANDA (VA)	TENSÃO (V)	FASES			CORRENTE (A) SEM DEMANDA	CONDUTOR FASE (mm²)	CONDUTOR TERRA (mm²)	PROTEÇÃO (A)	DISPOSITIVO RESIDUAL (DR)	LOCAL
							ABC	A	B	C					
IL4.1	72	0,98	73	0,40	29	220	B	0	29	0	0,33	2,50	2,50	16	-	ILUMINAÇÃO SALA ODONTOLÓGICA 2
C4.1	250	0,98	255	0,40	102	220	B	0	102	0	1,16	2,50	2,50	16	-	CADEIRA ODONTOLOGIA
C4.2	1.500	0,75	2.000	0,70	1.400	220	B	0	1400	0	9,09	2,50	2,50	16	-	RAIO X - DENTISTA
C4.3	1.200	0,92	1.304	0,70	913	220	B	0	913	0	5,93	2,50	2,50	16	-	AUTOCLAVE - DENTISTA
C4.4	3.500	1,00	3.500	0,39	1.365	220	B	0	1365	0	15,91	4,00	4,00	20	25 A - 30 mA	TORNEIRA ELÉTRICA - DENTISTA
C4.5	300	1,00	300	0,40	120	220	B	0	120	0	1,36	2,50	2,50	16	-	TOMADAS USO GERAL
RES																ESPAÇOS RESERVAS
TOTAL	6.822	0,92	7.433	0,53	3.529	220	B	- 0,00%	3.529 100,00%	- 0,00%	17,86	6,00	6,00	32	-	VEM DO QDIT-1

QUADRO DE CARGAS - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS ODONTOLOGIA (QDIT-5)

Disjuntor geral monopolar: 32A
Tensão: F-N 220V
Alimentadores: 3F 6 + N 6 + T 6 (VEM DO QDT-1)

CIRCUITO Nº	TOTAL (W)	FP	POTENCIA (VA)	FD	DEMANDA (VA)	TENSÃO (V)	FASES			CORRENTE (A) SEM DEMANDA	CONDUTOR FASE (mm²)	CONDUTOR TERRA (mm²)	PROTEÇÃO (A)	DISPOSITIVO RESIDUAL (DR)	LOCAL
							ABC	A	B	C					
IL5.1	72	0,98	73	0,40	29	220	C	0	0	29	0,33	2,50	2,50	16	-	ILUMINAÇÃO SALA ODONTOLÓGICA 3
C5.1	250	0,98	255	0,40	102	220	C	0	0	102	1,16	2,50	2,50	16	-	CADEIRA ODONTOLOGIA
C5.2	1.500	0,75	2.000	0,70	1.400	220	C	0	0	1400	9,09	2,50	2,50	16	-	RAIO X - DENTISTA
C5.3	1.200	0,92	1.304	0,70	913	220	C	0	0	913	5,93	2,50	2,50	16	-	AUTOCLAVE - DENTISTA
C5.4	3.500	1,00	3.500	0,39	1.365	220	C	0	0	1365	15,91	4,00	4,00	20	25 A - 30 mA	TORNEIRA ELÉTRICA - DENTISTA
C5.5	300	1,00	300	0,40	120	220	C	0	0	120	1,36	2,50	2,50	16	-	TOMADAS USO GERAL
RES																ESPAÇOS RESERVAS
TOTAL	6.822	0,92	7.433	0,53	3.529	220	C	- 0,00%	- 0,00%	3.529 100,00%	17,86	6,00	6,00	32	-	VEM DO QDIT-1

QUADRO DE CARGAS - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E ILUMINAÇÃO E TOMADAS SALA DOS COMPRESSORES (QDIT-2)

Disjuntor geral tripolar: 25A
Tensão: F-F 380V F-N 220V
Alimentadores: 3F 4 + N 4 + T 4 (VEM DO QDT-1)

CIRCUITO Nº	TOTAL (W)	FP	POTENCIA (VA)	FD	DEMANDA (VA)	TENSÃO (V)	FASES			CORRENTE (A) SEM DEMANDA	CONDUTOR FASE (mm²)	CONDUTOR TERRA (mm²)	PROTEÇÃO (A)	DISPOSITIVO RESIDUAL (DR)	LOCAL
							ABC	A	B	C					
IL1.2	300	0,98	306	0,60	122	220	A	122	0	0	1,39	2,50	2,50	16	-	ILUMINAÇÃO SALA DOS COMPRESSORES
IL2.2	600	1,00	600	0,40	240	220	B	0	240	0	2,73	2,50	2,50	16	-	TUG SALA DOS COMPRESSORES
IL3.3	1.700	0,92	1.848	0,80	1.478	220	C	0	0	1478	8,40	4,00	4,00	20	-	COMPRESSOR 1
IL2.4	1.700	0,92	1.848	0,80	1.478	220	A	1478	0	0	8,40	4,00	4,00	20	-	COMPRESSOR 2
IL3.5	1.700	0,92	1.848	0,80	1.478	220	B	0	1478	0	8,40	4,00	4,00	20	-	COMPRESSOR 3
RES																ESPAÇOS RESERVAS
TOTAL	6.000	0,93	6.450	0,74	4.797	380 220	ABC	1.601 33,37%	1.718 35,82%	1.478 30,81%	9,77	4,00	4,00	25	-	VEM DO QDT-1

QUADRO DE CARGAS - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E ILUMINAÇÃO E TOMADAS GERAL (QDIT-1)

Disjuntor geral tripolar: 100A
Tensão: F-F 380V F-N 220V
Alimentadores: 3F 35 + N 35 + T 16 (VEM DO CENTRO DE MEDIÇÃO)

CIRCUITO Nº	TOTAL (W)	FP	POTENCIA (VA)	FD	DEMANDA (VA)	TENSÃO (V)	FASES			CORRENTE (A) SEM DEMANDA	CONDUTOR FASE (mm²)	CONDUTOR TERRA (mm²)	PROTEÇÃO (A)	DISPOSITIVO RESIDUAL (DR)	LOCAL
							ABC	A	B	C					
QDAC	31.460	0,92	34.196	0,89	30.412	380	ABC	10503	9422	10487	52,02	16,00	16,00	63	-	QUADRO DE AR CONDICIONADO
QDIT-2	6.000	0,93	6.450	0,74	4.797	380	ABC	1601	1718	1478	9,77	4,00	4,00	25	-	QUADRO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS 2
QDIT-3	6.822	0,92	7.433	0,53	3.529	220	A	3529	0	0	17,86	6,00	6,00	32	-	QUADRO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS 3
QDIT-4	6.822	0,92	7.433	0,53	3.529	220	B	0	3529	0	17,86	6,00	6,00	32	-	QUADRO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS 4
QDIT-5	6.822	0,92	7.433	0,53	3.529	220	C	0	0	3529	17,86	6,00	6,00	32	-	QUADRO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS 5
IL1.1	560	0,98	551	0,40	220	220	A	220	0	0	2,50	2,50	2,50	16	-	ILUMINAÇÃO 1
IL1.2	738	0,98	753	0,40	301	220	B	0	301	0	3,42	2,50	2,50	16	-	ILUMINAÇÃO 2
IL2.3	648	0,98	661	0,40	264	220	C	0	0	264	3,00	2,50	2,50	16	-	ILUMINAÇÃO 3
IL1.4	700	0,98	735	0,40	294	220	A	294	0	0	3,34	2,50	2,50	16	-	ILUMINAÇÃO 4
IL1.5	540	0,98	551	0,40	220	220	B	0	220	0	2,50	2,50	2,50	16	-	ILUMINAÇÃO EXTERNA
IE1.1	350	1,00	350	1,00	350	220	C	0	0	350	1,59	2,50	2,50	16	-	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
C1.1	1.500	1,00	1.500	0,60	600	220	A	600	0	0	6,82	2,50	2,50	16	-	TUG FISIOTERAPIA/ATIVIDADES/DEPOSITO
C1.2	1.300	1,00	1.300	0,60	480	220	B	0	480	0	5,45	2,50	2,50	16	-	TUG ESPERA/ESTERILIZAÇÃO/UTILIDADES
C1.3	1.300	1,00	1.300	0,60	480	220	C	0	0	480	5,45	2,50	2,50	16	25 A - 30 mA	TUG SANITÁRIOS
C1.4	1.300	1,00	1.300	0,60	530	220	A	530	0	0	5,91	2,50	2,50	16	25 A - 30 mA	TUG COPA
C1.5	3.000	1,00	3.000	0,60	1.800	220	B	0	1800	0	11,64	4,00	4,00	20	-	FOGÃO
C1.6	1.630	1,00	1.630	0,60	978	220	C	0	0	978	7,41	2,50	2,50	16	-	MICROONDAS COPA
C1.7	1.500	1,00	1.500	0,60	600	220	A	600	0	0	6,82	2,50	2,50	16	25 A - 30 mA	TUG LAVANDERIA/DML
C1.8	1.500	0,92	1.630	1,00	1.630	220	B	0	1630	0	7,41	2,50	2,50	16	-	MÁQUINA DE LAVAR ROUPA
C1.9	1.500	0,92	1.630	1,00	1.630	220	C	0	0	1630	7,41	2,50	2,50	16	-	MÁQUINA DE LAVAR ROUPA
C1.10	1.400	1,00	1.400	0,40	560	220	A	560	0	0	6,36	2,50	2,50	16	-	TUG CONSULTÓRIO/TRIAGEM/ADMINISTRAÇÃO
C1.11	1.300	1,00	1.300	0,40	480	220	B	0	480	0	5,45	2,50	2,50	16	-	TUG CONSULTÓRIO/ODONTOLOGIA/ENDODONTIA
C1.12	1.200	1,00	1.200	0,40	480	220	C	0	0	480	5,45	2,50	2,50	16	-	METAIS DE TRABALHO
C1.13	800	1,00	800	0,40	320	220	A	320	0	0	3,64	2,50	2,50	16	-	METAIS DE TRABALHO
C1.14	800	1,00	800	0,40	320	220	B	0	320	0	3,64	2,50	2,50	16	-	METAIS DE TRABALHO
C1.15	1.300	1,00	1.300	0,40	480	220	C	0	0	480	5,45	2,50	2,50	16	-	TOMADAS RACK
C1.16	5.400	1,00	5.400	0,39	2.106	220	A	2106	0	0	24,55	6,00	6,00	32	40 A - 30 mA	CHUVEIRO VESTIÁRIO MASCULINO
C1.17	5.400	1,00	5.400	0,39	2.106	220	B	0	2106	0	24,55	6,00	6,00	32	40 A - 30 mA	CHUVEIRO VESTIÁRIO FEMININO
C1.18	3.500	1,00	3.500	0,39	1.365	220	C	0	0	1365	15,91	4,00	4,00	20	25 A - 30 mA	TORNEIRA ELÉTRICA
C1.19	500	0,98	510	1,00	510	220	A	510	0	0	2,32	2,50	2,50	16	-	FOCO AMBULATÓRIO
RES																ESPAÇOS RESERVAS
TOTAL	96.812	0,95	102.299	0,64	65.846	380 220	ABC	21.764 33,05%	22.408 34,03%	21.675 32,92%	99,77	35,00	16,00	100	-	VEM DO CENTRO DE MEDIÇÃO

Studio Rossi arquitetura
Projeto & Execução
Arq. Alexandre Rossi CAU A51939-1 | Arq. Roberta Rossi CAU A82487-0
www.studiorossi.com.br
Travessa Atiradores 56 - 51.3564.4221

CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS — ÁREA: 934,54m²

PROPRIETÁRIOS:
MUNICIPIO DE CAMPO BOM - CNPJ: 90.832.619/0001-55

ETAPA: PROJETO

RESPONSAVEL TECNICO:
ALEXANDRE ROSSI - CAU RS A51.939-1 ROBERTA KELLER ROSSI - CAU RS A62.487-0

ESCALA: 1:50

ENDEREÇO DA OBRA:
AV. DOS ESTADOS, ESQ. RUA AIMORÉ - QUADRA: C - CAMPO BOM

PRANCHA: EI-01

ESPECIFICAÇÃO:
PLANTA BAIXA - PROJETO ELÉTRICO (ALIMENTADORES)

DATA: AGOSTO | 2019