

**Encargos Sociais**  
Desonerado:  
Horista: 85,03%  
Mensalista: 47,98%

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit sem BDI			Total			Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA									669,96						847,08	4,26 %
1.1	0013	Próprio	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	un	36	18,61	2,87	15,74	18,61	103,32	566,64	669,96	3,62	19,91	23,53	130,32	716,76	847,08	4,26 %
2			EXTINTORES DE INCENDIO									637,32						805,80	4,05 %
2.1	101908	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	3	212,44	16,30	196,14	212,44	48,90	588,42	637,32	20,61	247,99	268,60	61,83	743,97	805,80	4,05 %
3			SAIDA DE EMERGENCIA									5.772,40						7.298,37	36,72 %
3.1	99855	SINAPI	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS	M	24,8	101,77	29,00	72,77	101,77	719,20	1.804,69	2.523,89	36,65	92,02	128,67	908,92	2.282,09	3.191,01	16,06 %
3.2	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	5,62	569,24	13,13	556,11	569,24	73,79	3.125,33	3.199,12	16,59	703,15	719,74	93,23	3.951,70	4.044,93	20,35 %
3.3	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	5,62	8,79	6,39	2,40	8,79	35,91	13,48	49,39	8,07	3,04	11,11	45,35	17,08	62,43	0,31 %
4			ILUMINACAO DE EMERGENCIA									4.303,50						5.441,10	27,38 %
4.1	104479	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA. AF_11/2022	UN	30	122,29	46,40	75,89	122,29	1.392,00	2.276,70	3.668,70	58,70	95,92	154,62	1.761,00	2.877,60	4.638,60	23,34 %
4.2	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	30	21,16	4,73	16,43	21,16	141,90	492,90	634,80	5,98	20,77	26,75	179,40	623,10	802,50	4,04 %
5			TRAINAMENTO/LAUDOS/PLACAS									4.336,49						5.482,85	27,59 %
5.1	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24	109,26	107,13	2,13	109,26	2.571,12	51,12	2.622,24	135,45	2,69	138,14	3.250,80	64,56	3.315,36	16,68 %
5.2	0120	Próprio	TAXA PAGAMENTO ART/RRT CREA/CAU	UN	1	233,94	0,00	233,94	233,94	0,00	233,94	233,94	0,00	295,79	295,79	0,00	295,79	295,79	1,49 %
5.3	0002	Próprio	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA,	m²	4	292,48	28,70	263,78	292,48	114,80	1.055,12	1.169,92	36,28	333,53	369,81	145,12	1.334,12	1.479,24	7,44 %
5.4	100321	SINAPI	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,05	6.207,95	5.789,63	418,32	6.207,95	289,48	20,91	310,39	7.320,39	528,94	7.849,33	366,01	26,45	392,46	1,97 %
Totais ->										5.490,42	10.229,25	15.719,67	Totais ->			6.941,98	12.933,22	19.875,20	

Rua Sinos - São Vicente - Gravataí / RS  
/ andreluismadeira@gmail.com