



Obra
PROJETO DE ADEQUAÇÃO DA EMEI SANTO ANOTNIO CONFORME
PROJETO DE PPCI.

Bancos
SINAPI - 06/2024 - Rio Grande
do Sul

B.D.I.
26,44%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 85,03%
Mensalista: 47,98%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra																			
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA									595,52						752,96	4,37 %
1.1	0013	Próprio	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	un	32	18,61	2,87	15,74	18,61	91,84	503,68	595,52	3,62	19,91	23,53	115,84	637,12	752,96	4,37 %
2			EXTINTORES DE INCENDIO									1.274,64						1.611,60	9,35 %
2.1	101908	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	6	212,44	16,30	196,14	212,44	97,80	1.176,84	1.274,64	20,61	247,99	268,60	123,66	1.487,94	1.611,60	9,35 %
3			SAIDA DE EMERGENCIA									4.699,74						5.942,34	34,48 %
3.1	0026	Próprio	BARRA ANTIPANICO DUPLA	UN	3	1.566,58	67,16	1.499,42	1.566,58	201,48	4.498,26	4.699,74	84,88	1.895,90	1.980,78	254,64	5.687,70	5.942,34	34,48 %
4			ILUMINACAO DE EMERGENCIA									2.725,55						3.446,03	19,99 %
4.1	104479	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA. AF_11/2022	UN	19	122,29	46,40	75,89	122,29	881,60	1.441,91	2.323,51	58,70	95,92	154,62	1.115,30	1.822,48	2.937,78	17,04 %
4.2	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	19	21,16	4,73	16,43	21,16	89,87	312,17	402,04	5,98	20,77	26,75	113,62	394,63	508,25	2,95 %
5			TRAINAMENTO/LAUDOS/PLACAS									4.336,49						5.482,85	31,81 %
5.1	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24	109,26	107,13	2,13	109,26	2.571,12	51,12	2.622,24	135,45	2,69	138,14	3.250,80	64,56	3.315,36	19,24 %
5.2	0120	Próprio	TAXA PAGAMENTO ART/RRT CREA/CAU	UN	1	233,94	0,00	233,94	233,94	0,00	233,94	233,94	0,00	295,79	295,79	0,00	295,79	295,79	1,72 %
5.3	0002	Próprio	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA,	m²	4	292,48	28,70	263,78	292,48	114,80	1.055,12	1.169,92	36,28	333,53	369,81	145,12	1.334,12	1.479,24	8,58 %
5.4	100321	SINAPI	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,05	6.207,95	5.789,63	418,32	6.207,95	289,48	20,91	310,39	7.320,39	528,94	7.849,33	366,01	26,45	392,46	2,28 %
Totais ->										4.337,99	9.293,95	13.631,94	Totais ->			5.484,99	11.750,79	17.235,78	

Total sem BDI 13.631,94
Total do BDI 3.603,84
Total Geral 17.235,78

ANDRE LUIS MADEIRA
Sócio/CEO/Proprietário