

Obra  
PROJETO DE ADEQUAÇÃO DA EMEI PRIMEIROS  
PASSOS CONFORME PROJETO DE PPCI.

Bancos  
SINAPI - 06/2024 - Rio  
Grande do Sul

B.D.I.  
26,44%

Encargos Sociais  
Desonerado:  
Horista: 85,03%  
Mensalista:  
47,98%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Códig o	Banco	Descrição	Und	Quant .	Valor Unit	Valor Unit sem BDI			Total			Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA									818,84						1.035,34	8,87 %
1.1	0013	Próprio	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI- CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	un	44	18,61	2,87	15,74	18,61	126,28	692,56	818,84	3,63	19,90	23,53	159,67	875,67	1035,34	8,87 %
2			EXTINTORES DE INCENDIO									185,00						233,91	2,30 %
2.1	101908	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 PE	UN	1	185,00	5,00	180,00	185,00	5,00	180,00	185,00	6,32	227,59	233,91	6,32	227,59	233,91	2,30 %
3			SAIDA DE EMERGENCIA									1.515,36						1.916,02	16,97 %
3.1	0026	Próprio	BARRA ANTIPANICO DUPLA	UN	1	1515,36	40,00	1.475,36	1515,36	40,00	1475,36	1515,36	50,58	1865,45	1916,02	50,58	1865,45	1916,02	16,97 %
4			ILUMINACAO DE EMERGENCIA									1.698,56						2.147,66	24,87 %
4.1	104479	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO. CABO E QUEBRA. AF 11/2022	UN	16	85,00	25,00	60,00	85,00	400,00	960,00	1360,00	31,61	75,86	107,47	505,76	1213,82	1719,58	21,20 %
4.2	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	16	21,16	4,73	16,43	21,16	75,68	262,88	338,56	5,98	20,77	26,75	95,69	332,39	428,08	3,67 %
5			TRAINAMENTO/LAUDOS/PLACAS									1.706,00						2.157,07	46,98 %
5.1	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24	31,50	30,00	1,50	31,50	720,00	36,00	756,00	37,93	1,90	39,83	910,37	45,52	955,89	28,41 %
5.2	0120	Próprio	TAXA PAGAMENTO ART/RRT CREA/CAU	UN	1	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	189,66	189,66	0,00	189,66	189,66	2,53 %
5.3	0002	Próprio	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*. ADESIVADA.	m²	4	165,00	15,00	150,00	165,00	60,00	600,00	660,00	18,97	189,66	208,63	75,86	758,64	834,50	12,68 %
5.4	100321	SINAPI	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS	MES	0,05	2800,00	2.500,00	300,00	2800,00	125,00	15,00	140,00	3161,00	379,32	3540,32	158,05	18,97	177,02	3,36 %

Totais -  
>  
1.551,96 4.371,80 5.923,76

Totais -  
>  
1.962,30 5.527,70 7.490,00  
Total sem BDI 5.923,76  
Total do BDI 1.566,24  
Total Geral 7.490,00