

ANDRE MADEIRA ENGENHARIA EIRELI  
CNPJ: 20.396.111/0001-76

Obra  
PROJETO DE ADEQUAÇÃO DA EMEI PAULISTINHA CONFORME PROJETO DE PPCI.

Bancos  
SINAPI - 06/2024 - Rio  
Grande do Sul

B.D.I.  
26,44%

Encargos Sociais  
Desonerado:  
Horista: 85,03%  
Mensalista: 47,98%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit sem BDI			Total			Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA							73,10	401,54	474,64				92,48	507,62	600,10	2,36 %
1.1	0013	Próprio	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	un	34	13,96	2,15	11,81	13,96	73,10	401,54	474,64	2,72	14,93	17,65	92,48	507,62	600,10	2,36 %
2			EXTINTORES DE INCENDIO							12,23	147,11	159,34				15,46	186,01	201,47	0,79 %
2.1	101908	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	1	159,34	12,23	147,11	159,34	12,23	147,11	159,34	15,46	186,01	201,47	15,46	186,01	201,47	0,79 %
3			SAIDA DE EMERGENCIA							3.676,79	10.395,20	14.071,99				4.648,89	13.143,65	17.792,54	69,98 %
3.1	0026	Próprio	BARRA ANTIPANICO DUPLA	UN	4	1.174,94	50,37	1.124,57	1.174,94	201,48	4.498,28	4.699,76	63,69	1.421,90	1.485,59	254,76	5.687,60	5.942,36	23,37 %
3.2	99839	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	25,19	328,23	132,69	195,54	328,23	3.342,46	4.925,65	8.268,11	167,77	247,24	415,01	4.226,13	6.227,97	10.454,10	41,11 %
3.3	97621	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	0,3465	80,98	58,43	22,55	80,98	20,25	7,81	28,06	73,88	28,51	102,39	25,60	9,88	35,48	0,14 %
3.4	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	2,31	426,93	9,85	417,08	426,93	22,75	963,46	986,21	12,45	527,36	539,81	28,76	1.218,20	1.246,96	4,90 %
3.5	10070/2	Próprio	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES SÓ MAO DE OBRA	m²	6,72	13,37	13,37	0,00	13,37	89,85	0,00	89,85	16,91	0,00	16,91	113,64	0,00	113,64	0,45 %
4			ILUMINACAO DE EMERGENCIA							767,00	1.384,80	2.151,80				969,80	1.751,00	2.720,80	10,70 %
4.1	104479	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA. AF_11/2022	UN	20	91,72	34,80	56,92	91,72	696,00	1.138,40	1.834,40	44,00	71,97	115,97	880,00	1.439,40	2.319,40	9,12 %
4.2	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	20	15,87	3,55	12,32	15,87	71,00	246,40	317,40	4,49	15,58	20,07	89,80	311,60	401,40	1,58 %
5			TRAINAMENTO/LAUDOS/PLACAS							2.231,63	1.020,27	3.251,90				2.821,56	1.290,19	4.111,75	16,17 %
5.1	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24	81,95	80,35	1,60	81,95	1.928,40	38,40	1.966,80	101,59	2,03	103,62	2.438,16	48,72	2.486,88	9,78 %
5.2	0120	Próprio	TAXA PAGAMENTO ART/RRT CREA/CAU	UN	1	174,82	0,00	174,82	174,82	0,00	174,82	174,82	0,00	221,04	221,04	0,00	221,04	221,04	0,87 %
5.3	0002	Próprio	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA,	m²	4	219,37	21,53	197,84	219,37	86,12	791,36	877,48	27,22	250,15	277,37	108,88	1.000,60	1.109,48	4,36 %
5.4	100321	SINAPI	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,05	4.655,96	4.342,22	313,74	4.655,96	217,11	15,69	232,80	5.490,30	396,70	5.887,00	274,52	19,83	294,35	1,16 %

Total ->	6.760,75	13.348,92	20.109,67	Total ->	8.548,19	16.878,47	25.426,66
Total sem BDI			20.109,67				
Total do BDI			5.316,99				
Total Geral			25.426,66				

JJV CONSTRUÇÕES  
CNPJ: 36.957.673/0001-81  
JULIANO DINIZ CAMPOS

CRISTINA DA SILVA  
CPF: 467.072.120-87  
CREA RS 208.482