



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa **I.A. GERLACH CONSTRUÇÕES**, Pessoa Jurídica de Direito Privado, CNPJ/MF nº 46.963.352/0001-43, com sede na cidade de Dois Irmãos/RS, Rua 10 de Setembro nº 2155, bairro Centro, CEP 93.950-000, foi contratada pelo **MUNICÍPIO DE PINHEIRO MACHADO**, Pessoa Jurídica de Direito Público, CNPJ/MF nº 88.084.942/0001-46, com sede na Rua Nico, nº 763, Bairro Centro, Pinheiro Machado/RS, para a realização dos serviços relacionados abaixo:

- **Objeto do contrato:** Contratação de empresa, em regime de **EMPREITADA GLOBAL - MÃO DE OBRA E MATERIAL**, para executar **ampliação da EMEI Pinheirinho**, na qual serão construídas 03 (três) salas e 02 (dois) banheiros, totalizando uma área aproximada de 108,64 m<sup>2</sup>, conforme projetos, memoriais descritivos, cronograma físico-financeiro, planilhas de orçamentos que são partes integrantes deste Edital.

- **Endereço da obra:** Rua Gervásio Tavares 2106 - CEP 96470-000 - Pinheiro Machado RS.

- **Contrato Administrativo:** 108/2023

- **Valor contrato:** R\$ 320.031,48

- **Empresa contratada:** **I.A. GERLACH CONSTRUÇÕES**, CNPJ/MF nº 46.963.352/0001-43, com sede na Rua 10 de Setembro nº 2155, bairro Centro, Cidade Dois Irmãos/RS, CEP 93.950-000.

- **Contratante/Proprietário:** **MUNICÍPIO DE PINHEIRO MACHADO**, CNPJ/MF nº 88.084.942/0001-46, com sede na Rua Nico, nº 763, bairro Centro, Cidade Pinheiro Machado/RS, CEP 93.950-000.

- **ART:** 13137324

- **ÁREA:** 108.64m<sup>2</sup>

- **Responsável Técnico:**

Engenheiro Civil, Cristina da Silva, Crea nº RS 208482 - ART Nº 13137324

Engenheiro Civil Carlos Roberto do Amaral As - Crea nº RS 192342 - ART Nº 12976953

- **Período de participação nos serviços:** 20/11/2023 a 05/04/2024

ATIVIDADES EXECUTADAS SOB A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DOS  
PROFISSIONAIS:

Item	Descrição	Quantidade	Unidade
1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M	104,05	M
2	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	9,37	M <sup>3</sup>
2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	2,30	M <sup>3</sup>
3	<b>COBERTURA</b>		



Selo de segurança nº 227818

A autenticidade desta registro pode ser confirmada no site  
Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code  
presente ao final deste documento.

Atestado registrado  
no CREA-RS





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO**

3.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	178,35	M²
3.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	178,35	M²
4	<b>FUNDAÇÃO E ESTRUTURA</b>		
	<u>SAPATA ISOLADA</u>		
4.1	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	2,14	M³
4.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	70,00	KG
4.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	26,00	M²
	<u>VIGAS BALDRAMES</u>		
4.4	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	7,00	M³
4.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	167,12	KG
4.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	85,78	KG
4.7	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	62,43	M²
	<u>ESTACAS</u>		
4.8	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	38,00	M
	<u>VIGA DE AMARRAÇÃO</u>		
4.9	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	166,48	KG
4.10	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	4,16	M³
4.11	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	41,62	M²
4.12	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	85,81	KG
4.13	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	81,60	KG
4.14	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	41,89	KG
4.15	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,28 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	40,80	M²
4.16	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	4,08	M³
	<u>VERGA E CONTRAVERGA</u>		
4.17	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	6,00	M
4.18	VERGA/CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	96,00	M
5	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>		



Selo de segurança nº 227819

A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site  
Atestado registrado do Crea-RS, link: Cidadão, Consultas, Atestado Registrado.  
Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code  
presente ao final deste documento.

no CREA-RS







ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO**

5.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	94,00	M²
6	<b>REVESTIMENTOS</b>		
	<b>PISOS</b>		
6.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	201,69	M²
6.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	201,69	M²
	<b>PAREDES</b>		
6.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	144,13	M²
6.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 20 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	186,27	M²
6.4	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	186,27	M²
6.5	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	288,26	M²
6.6	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	288,26	M²
6.7	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	186,27	M²
6.8	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL	288,26	M²
6.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS APLICADO EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M². AF_06/2014	69,30	M²
	<b>TETOS</b>		
6.10	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	184,11	M²
	<b>PINTURA</b>		
6.11	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	330,40	M²
6.12	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	330,40	M²
7	<b>ESQUADRIAS</b>		
7.1	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR	4,32	M²
7.2	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	36,00	M²
7.3	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	12,00	UN
7.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	6,00	UN
7.5	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS,	5,00	UN

**CREA-RS**  
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura



Selo de segurança nº 227820

A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site  
Atestado registrado do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado.  
Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code  
presente ao final deste documento.

**Atestado registrado  
no CREA-RS**






ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO**

	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		
8	<b>LIGAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
8.1	LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	18,00	UN
8.2	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	13,00	UN
8.3	INTERRUPTOR C/ 1 TECLA SIMPLES EM CX. 4"x2"	6,00	UN
8.4	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV 2,5MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	779,40	M
8.5	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN 20MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	259,80	M
8.6	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2,00	UN
9	<b>ESGOTO</b>		
9.1	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	25,00	M
9.2	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3,00	M
9.3	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	12,00	M
9.4	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSÕES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M	5,00	UN
9.5	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUÍNTES). AF_12/2020	1,00	UN
9.6	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,2 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 1152 L (PARA 5 CONTRIBUÍNTES). AF_12/2020	1,00	UN
10	<b>ÁGUA FRIA</b>		
10.1	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	50,19	M
10.2	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90º ÁGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	18,00	UN
10.3	VASO SANITÁRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA	8,00	UN
10.4	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO 29,5X39,0CM, PADRÃO POPULAR, COM SIFÃO PLÁSTICO TIPO COPO 1", VALVULA EM PLÁSTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO	6,00	UN
10.5	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	6,00	UN

Dois irmãos, 05 de abril de 2024.

  
Paulo Siga Thomaz  
CPF: 03105544038  
Engenheiro Civil  
Crea nº RS 240396



Selo de segurança nº 227821

A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site  
Atestado registrado do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado.  
Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code  
presente ao final deste documento.

Atestado registrado  
no CREA-RS



**Atenção:**

A autenticidade deste registro pode ser confirmada:

- a) pelo QR Code abaixo;
- b) ou no site do Crea-RS, link Sociedade, Consultas, Atestado Registrado, informando o nº do selo de segurança;
- c) ou ainda clicando no link abaixo:

<https://servicos.crea-rs.org.br/ServicosPrd/servlet/com.servicos.srv.wbpsrvatestadocatres>

Este atestado registrado pelo Crea-RS é válido se acompanhado da respectiva “CAT com registro de atestado”. Verificar na CAT a numeração do(s) selo(s) de segurança.

QR Code:

Para visualizar o arquivo, utilize um app leitor de QR Code no seu smartphone.







Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CREA - RS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2078740  
ATIVIDADE CONCLUÍDA

Página. 1

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **CRISTINA DA SILVA** referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional **CRISTINA DA SILVA**

Registro: **RS208482**

RNP: 2213944318

Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

1 / 1 -----

Número de ART: **13137324** Tipo de ART: **Obra ou Serviço** Registrada em: **18/04/2024** Baixada em: **05/04/2024**

Forma de Registro: Participação técnica: **Individual/Principal**

Empresa Contratada: **I.A. GERLACH CONSTRUÇOES**

Contratante: **MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO**

CPF/CNPJ: **88084942000146**

Rua: **Rua NICO DE OLIVEIRA**

Nº: **763**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **Pinheiro Machado**

UF: **RS**

CEP: **96470000**

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: **R\$ 320.031,48**

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: **RUA GERVÁSIO TAVARES**

Nº: **2106**

Complemento: **EMEI PINHEIRINHO**

Bairro:

Cidade: **PINHEIRO MACHADO**

UF: **RS**

CEP: **96470000**

Data de Início: **20/11/2023** Conclusão efetiva: **05/04/2024**

Finalidade: **PÚBLICO**

Coordenadas Geográficas:

Código:

MPOG:

Proprietário: **MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO**

CPF/CNPJ: **88084942000146**

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	11,67	m³
1 - EXECUÇÃO	COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO	178,35	m²
2 - EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	108,64	m²
3 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	108,64	m²
4 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - IMPERMEABILIZAÇÕES	108,64	m²
5 - EXECUÇÃO	REVESTIMENTO CERÂMICO	270,99	m²
6 - EXECUÇÃO	CONTRAPISO	201,69	m²
7 - EXECUÇÃO	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	330,40	m²
8 - EXECUÇÃO	FORRO EM PVC	184,11	m²
9 - EXECUÇÃO	ESQUADRIAS	40,32	m²
10 - EXECUÇÃO	PINTURA	330,40	m²
11 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)	108,64	m²
12 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIAS	108,64	m²
13 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	108,64	m²

**Descrição Complementar/Resumo do Contrato:**

REFERENTE AO CONTRATO Nº **108/2023**

AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO EMEI PINHEIRINHO (3 SALAS E 2 BANHOS)

1- ALVENARIA EM BLOCO CERÂMICO FURADO

2- FORRO EM PVC FRISADO

3- ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO

**Observações**

**Informações Complementares**

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: **2024052847**

, está registrado com as CAT's número(s) :

**2078740**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 227818 a 227821 o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

**CREA - RS**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**2078740**

ATIVIDADE CONCLUÍDA

Página. 2

Certidão de Acervo Técnico nº 2078740

24 de Abril de 2024 Hora: 15:25:46

**A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS ([www.crea-rs.org.br](http://www.crea-rs.org.br)), em Acesso Rápido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o nº desta CAT para abertura do documento no formato PDF.**

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o profissional estiver vinculado à essa pessoa jurídica.

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul**

Rua: São Luís, 77, Porto Alegre, RS, CEP 90620-170 - [www.crea-rs.org.br](http://www.crea-rs.org.br)



**CREA-RS**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
do Rio Grande do Sul