



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa **JULIANO DINIZ CAMPOS CONSTRUÇÕES**, Pessoa Jurídica de Direito Privado, CNPJ/MF nº 36.957.673/0001-81, com sede na cidade de Dois Irmãos/RS, Rua Canoas, nº 929, bairro União, CEP 93.950-000, foi contratada pelo MUNICÍPIO DE GLORINHA/RS, com sede na cidade de Glorinha, Avenida Dr. Pompílio Gomes Sobrinho, nº 23400, Bairro Centro, CEP 94380-000, inscrita no CNPJ nº 91.338.558/0001-37, para a realização dos serviços relacionados abaixo:

- **Contrato nº: 054/2023**
- **Objeto do contrato:** Execução de sanitário público e melhorias na quadra poliesportiva, junto ao loteamento bela vista, incluindo material e mão de obra, na forma de empreitada por preço global.
- **Empresa contratada:** JULIANO DINIZ CAMPOS CONSTRUÇÕES, CNPJ/MF nº 36.957.673/0001-81, com sede na cidade de Dois Irmãos/RS, Rua Canoas, nº 929, Bairro União, CEP 93950-000.
- **Contratante/Proprietário:** MUNICÍPIO DE GLORINHA/RS, com sede na cidade de Glorinha, Avenida Dr. Pompílio Gomes Sobrinho, nº 23400, Bairro Centro, CEP 9438-000, Fone (51) 3487-1020.
- **Endereço da Obra:** Rua Benjamin Soares, sn, Bairro Centro, Cidade de Glorinha, CEP: 94380-000.
- **ART:** 12780659
- **Responsável Técnico:** Engenheira Civil Cristina da Silva, CREA nº RS 208482.
- **Período de participação nos serviços:** 14/09/2023 a 01/01/2024
- **Valor do contrato:** R\$ 149.993,97

Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica

Item	Serviços	Unidade	Quantidade
1.0	Serviços Preliminares		
1.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	M2	57,50
1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA	M2	4,50
1.3	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (%), PARA 1 MEDIDOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1,00

AV. DR. POMPÍLIO GOMES SOBRINHO, Nº 23.400 – CEP 94380-000 – FONE 0(XX)51 3487-1020.



Selo de segurança nº 226786

A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site
A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site
Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code
presente ao final deste documento.

Atestado registrado
no CREA-RS



1.4	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM DE PAREDE, PARA LIGAÇÃO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561)	M2	45,00
1.5	UNIAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA	UN	2,00
1.6	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	46,40
1.7	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA	M2	92,40
1.8	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NÃO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MÊS	4,00
1.9	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	41,70
2.0	Fundações, Estruturas e Piso Externo		
2.1	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	4,20
2.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017	M2	5,50
2.3	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_07/2019_P	M	11,00
2.4	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	M3	1,64
2.5	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2017	KG	41,20
3.0	Impermeabilizações		
3.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGIA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018	M2	12,48
3.2	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2017	M2	24,80
4.0	Paredes		
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M2	46,00
4.2	ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_01/2015	KG	60,00
4.3	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015	M3	0,60
5.0	Cobertura		

AV. DR. POMPÍLIO GOMES SOBRINHO, Nº 23.400 – CEP 94380-000 – FONE 0(XX)51 3487-1020.



Selo de segurança nº 226787

A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site
Atestado registrado do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado.
Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code
presente ao final deste documento.

Atestado registrado
no CREA-RS



5.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	3,00
5.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	38,60
5.3	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO	M2	38,60
5.4	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	38,60
5.5	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODAOFORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO) AF_05/2017	M	25,60
5.6	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017	M2	4,98
6.0	Instalações Hidro Sanitárias		
6.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	13,00
6.2	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSO RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	2,00
6.3	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
6.4	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
6.5	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORCIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	2,00
6.6	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
6.7	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	8,80
6.8	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	3,20

6.9	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
6.10	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	57,25
6.11	CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00
6.12	BEBEDOURO PARA ÁREA EXTERNA		
6.12.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2025	M	1,00
6.12.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	1,00
6.12.3	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO 30 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
6.12.4	KIT TORNEIRA VÁLVULA JATO E COPO PARA BEBEDOURO DE PRESSÃO	UN	1,00
6.12.5	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM	UN	1,00
7.0	Instalações Elétricas		
7.1	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	UN	1,00
7.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CISCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	115,00
7.3	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00
7.5	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	UN	2,00
7.6	CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 3/4"	UN	4,00
7.7	CAIXA DE PASSAGEM / DERIVACAO / LUZ, OCTOGONAL 4 X 4, EM AÇO ESMALTADA, COM FUNDO MOVEL SIMPLES (FMS)	UN	2,00
7.8	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00
7.9	LUMINARIA DE TETO PLAFOM/PLAFONIER EM PLÁSTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NÃO INCLUI LÂMPADA)	UN	3,00
7.10	LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UN	3,00

7.11	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PC, DE EMBUTIR, PARA 3 DISJUNTORES NEMA OU 4 DISJUNTORES DIN	UN	1,00
7.12	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
7.13	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	1,00
7.14	MATERIAIS COMPLEMENTARES PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	VB	1,00
8.0	Pisos		
8.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	25,00
9.0	Esquadrias / Ferragens / Vidros		
9.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00
9.2	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,96
9.3	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	10,00
9.4	PINGADEIRA DE GRANITO	M2	0,17
9.5	DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL MDF, LINHA 90 MM - PERFIS DE AÇO EXTRUDADO. AF_01/2021	M2	9,68
9.6	PORTA/PAINEL PARA DIVISÓRIA MDF, LINHA 90 MM, *0,80 X 2,10* M - PERFIS DE AÇO, INCLUSO PORTAL, BATENTES, DOBRADIÇAS E FECHADURA. AF_01/2021	UN	1,00
9.7	PORTA/PAINEL PARA DIVISÓRIA MDF, LINHA 90 MM, *0,90 X 2,10* M - PERFIS DE AÇO, INCLUSO PORTAL, BATENTES, DOBRADIÇAS E FECHADURA. AF_01/2021	UN	2,00
10.0	Revestimento e Tratamento de Superfícies		
10.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	53,00
10.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	53,00
10.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014	M2	53,00
11.0	Pinturas das Portas		

AV. DR. POMÍLIO GOMES SOBRINHO, Nº 23.400 – CEP 94380-000 – FONE 0(XX)51 3487-1020.



Selo de segurança nº 226790

A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site
Atestado registrado do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado.
Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code
presente ao final deste documento.

Atestado registrado
no CREA-RS



11.1	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	3,78
12.0	Fechamento da Lateral da Quadra		
12.1	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELhado COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10", COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	366,00
12.2	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	366,00
13.0	Serviços Diversos		
13.1	BANCO DE CONCRETO ASSENTO EM MADEIRA L= 3,00	UN	7,00
13.2	KIT MESA XADREZ	UN	3,00
13.3	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	57,50
13.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM)	TxKM	508,30

Glorinha, 04 de março de 2024.

Documento assinado digitalmente
VICTOR MARTINS TEIXEIRA
Data: 11/03/2024 16:53:42-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Victor Martins Teixeira
Eng. Civil – CREA RS207125



CREA-RS
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura
do Estado do Rio Grande do Sul

A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site
Atestado registrado no Crea-RS, link Cidades, Consultas, Atestado Registrado.
Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code
presente ao final deste documento.

Selo de segurança nº 226791



Atenção:

A autenticidade deste registro pode ser confirmada:

- a) pelo QR Code abaixo;
- b) ou no site do Crea-RS, link Sociedade, Consultas, Atestado Registrado, informando o nº do selo de segurança;
- c) ou ainda clicando no link abaixo:

<https://servicos.crea-rs.org.br/ServicosPrd/servlet/com.servicos.srv.wbpsrvatestadocatres>

Este atestado registrado pelo Crea-RS é válido se acompanhado da respectiva “CAT com registro de atestado”. Verificar na CAT a numeração do(s) selo(s) de segurança.

QR Code:

Para visualizar o arquivo, utilize um app leitor de QR Code no seu smartphone.





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **CRISTINA DA SILVA** referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional **CRISTINA DA SILVA**

Registro: **RS208482**

RNP: 2213944318

Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

1 / 1 -----

Número de ART: **12780659**

Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 15/09/2023

Baixada em: 01/01/2024

Forma de Registro:

Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: JULIANO DINIZ CAMPOS CONTRUÇÕES

Contratante: MUNICÍPIO DE GLORINHA

CPF/CNPJ: 91338558000137

Rua: Avenida DR. POMPÍLIO GOMES SOBRINHO

Nº: 23400

Complemento:

Bairro: ABÍLIO VALDEMAR

Cidade: Glorinha

UF: RS

CEP: 94380000

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 149.993,97

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA BENJAMIN SOARES

Nº: 0

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: GLORINHA

UF: RS

CEP: 94380000

Data de Início: 14/09/2023 Conclusão efetiva: 01/01/2024

Finalidade: PÚBLICO

Coordenadas Geográficas:

Código:

MPOG:

Proprietário: MUNICÍPIO DE GLORINHA

CPF/CNPJ: 91338558000137

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

0 - EXECUÇÃO

CONCRETAGEM RADIER

4,20

m³

1 - EXECUÇÃO

GUARDA-CORPO AÇO GALVANIZADO

11,00

m

2 - EXECUÇÃO

SISTEMAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO

37,28

m²

3 - EXECUÇÃO

ALVENARIA

46,00

m²

4 - EXECUÇÃO

TELHA DE FIBROCIMENTO

38,60

m²

5 - EXECUÇÃO

TELHA DE FIBRA DE VIDRO

366,00

m²

6 - EXECUÇÃO

INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIAS

1,00

Un

7 - EXECUÇÃO

INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)

1,00

Un

8 - EXECUÇÃO

INSTALAÇÕES DE ESQUADRIAS

9 - EXECUÇÃO

REVESTIMENTO CERÂMICO

53,00

m²

10 - EXECUÇÃO

PINTURA

3,78

m²

11 - EXECUÇÃO

CONTRATO Nº 54/2023 TP Nº 10/2023

1,00

Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Observações

A ATIVIDADE DE "LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA", NÃO FAZ PARTE DESTA REGISTRO DE ATESTADO.

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2024050727

, está registrado com as CAT's número(s):

2065371

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 226786 a 226791 o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CREA - RS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2065371
ATIVIDADE CONCLUÍDA

Página. 2

Certidão de Acervo Técnico nº 2065371

12 de Março de 2024 Hora: 17:16:1

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Acesso Rápido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o nº desta CAT para abertura do documento no formato PDF.

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o profissional estiver vinculado à essa pessoa jurídica.

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Rua: São Luís, 77, Porto Alegre, RS, CEP 90620-170 - www.crea-rs.org.br



CREA-RS
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Rio Grande do Sul