

<b>Secretaria de Atenção Especializada à Saúde</b> Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m²										<b>BDI Geral:</b> 24,88%		<b>Encargo Social Mensalista:</b> 47,74%		<b>Data:</b> 12/02/2025	
<b>Bancos:</b> SINAPI (11/2024) - ORSE (11/2024)										<b>BDI Equipamentos:</b> 16,86%		<b>Encargo Social Horista:</b> 85,80%		<b>Revisão:</b> 00	

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit			Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
						M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS									60.815,30	75.806,71	136.622,01	6,51 %
1.1			CANTEIRO DE OBRAS												
1.1.1	10776	SINAPI	LOCAÇAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	unxmês	10,00	0,00	781,25	781,25	0,00	975,59	975,59	0,00	9.755,90	9.755,90	0,46 %
1.1.2	11703	ORSE	Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) e refeitório, c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado	m²	10,00	49,83	142,27	192,10	62,23	177,66	239,89	622,30	1.776,60	2.398,90	0,11 %
1.1.3	10776	SINAPI	LOCAÇAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	mês	10,00	0,00	781,25	781,25	0,00	975,59	975,59	0,00	9.755,90	9.755,90	0,46 %
1.1.4	93210	SINAPI	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	6,00	125,13	500,53	625,66	156,26	625,04	781,30	937,56	3.750,24	4.687,80	0,22 %
1.1.5	95648	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	1,00	60,16	526,78	586,94	75,12	657,82	732,94	75,12	657,82	732,94	0,03 %
1.1.6	95673	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	1,00	15,79	150,65	166,44	19,72	188,12	207,84	19,72	188,12	207,84	0,01 %
1.1.7	101509	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_ PS	UN	1,00	357,46	1.493,11	1.850,57	446,38	1.864,52	2.310,90	446,38	1.864,52	2.310,90	0,11 %
1.1.8	5033	SINAPI	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPL0 T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D	UN	1,00	0,00	947,00	947,00	0,00	1.182,57	1.182,57	0,00	1.182,57	1.182,57	0,06 %
1.1.9	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6,00	27,96	427,17	455,13	34,92	533,43	568,35	209,52	3.200,58	3.410,10	0,16 %
1.1.10	05.07.040	CPOS/CDHU	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL	m³	100,00	30,00	70,00	100,00	37,46	87,41	124,87	3.746,00	8.741,00	12.487,00	0,59 %
1.1.11	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	330,00	23,23	53,07	76,30	29,01	66,27	95,28	9.573,30	21.869,10	31.442,40	1,50 %
1.2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA												
1.2.1	93565-A	Próprio	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (2 HORAS SEMANAIS)	MES	10,00	3.252,80	68,16	3.320,96	4.061,94	85,11	4.147,05	40.619,40	851,10	41.470,50	1,98 %
1.3			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO												
1.3.1	CPU2287	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LÍMITROFE COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.000,00 (0,30%)	UN	1,00	1.800,00	4.200,00	6.000,00	2.247,75	5.244,76	7.492,51	2.247,75	5.244,76	7.492,51	0,36 %
1.4			EQUIPAMENTOS DE APOIO												
1.4.1	CPU1926	Próprio	LOCAÇAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO. PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2XMÊS	275,00	6,75	20,29	27,04	8,43	25,34	33,77	2.318,25	6.968,50	9.286,75	0,44 %
2			FUNDAÇÃO									52.806,02	146.543,25	199.349,27	9,50 %
2.1	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	125,00	26,66	26,26	52,92	33,29	32,79	66,08	4.161,25	4.098,75	8.260,00	0,39 %
2.2	90100	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	203,88	4,46	8,50	12,96	5,57	10,61	16,18	1.135,61	2.163,17	3.298,78	0,16 %
2.3	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	23,34	59,08	22,64	81,72	73,78	28,27	102,05	1.722,17	659,88	2.382,05	0,11 %
2.4	100324	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	m³	36,19	39,49	120,01	159,50	49,31	149,86	199,17	1.784,33	5.422,83	7.207,16	0,34 %
2.5	96534	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	392,10	36,14	32,37	68,51	45,13	40,42	85,55	17.695,47	15.848,68	33.544,15	1,60 %
2.6	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	440,30	7,53	11,62	19,15	9,40	14,51	23,91	4.138,82	6.388,75	10.527,57	0,50 %
2.7	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	139,10	5,53	11,94	17,47	6,91	14,91	21,82	961,18	2.073,98	3.035,16	0,14 %
2.8	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1.010,50	4,06	11,82	15,88	5,07	14,76	19,83	5.123,24	14.914,98	20.038,22	0,95 %
2.9	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	650,00	3,05	10,91	13,96	3,81	13,62	17,43	2.476,50	8.853,00	11.329,50	0,54 %
2.10	104920	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	724,40	1,68	9,20	10,88	2,10	11,49	13,59	1.521,24	8.323,36	9.844,60	0,47 %
2.11	104921	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	655,80	1,25	9,06	10,31	1,56	11,31	12,87	1.023,05	7.417,10	8.440,15	0,40 %
2.12	96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	56,90	13,81	722,38	736,19	17,25	902,07	919,32	981,53	51.327,78	52.309,31	2,49 %
2.13	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m³	167,24	0,39	1,04	1,43	0,49	1,30	1,79	81,95	217,41	299,36	0,01 %
2.14	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	221,86	17,87	8,60	26,47	22,32	10,74	33,06	4.951,92	2.382,78	7.334,70	0,35 %
2.15	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	388,18	10,25	33,86	44,11	12,80	42,28	55,08	4.968,70	16.412,25	21.380,95	1,02 %
2.16	C4768	SEINFRA	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA À COMPRESSÃO	UN	1,00	63,31	30,87	94,18	79,06	38,55	117,61	79,06	38,55	117,61	0,01 %
3			ESTRUTURA									39.572,22	248.445,46	288.017,68	13,72 %
3.1			PILARES												
3.1.1	92423	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	283,00	23,08	48,15	71,23	28,82	60,13	88,95	8.156,06	17.016,79	25.172,85	1,20 %
3.1.2	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	680,70	1,00	10,26	11,26	1,25	12,81	14,06	850,88	8.719,77	9.570,65	0,46 %
3.1.3	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	214,40	0,62	8,88	9,50	0,77	11,09	11,86	165,09	2.377,70	2.542,79	0,12 %
3.1.4	92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	145,00	0,45	8,77	9,22	0,56	10,95	11,51	81,20	1.587,75	1.668,95	0,08 %
3.1.5	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	403,70	3,52	10,34	13,86	4,40	12,91	17,31	1.776,28	5.211,77	6.988,05	0,33 %
3.1.6	CPU2284	Próprio	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_ PS	m³	18,60	28,55	653,82	682,37	35,65	816,46	852,11	663,09	15.186,16	15.849,25	0,75 %
3.1.7	C4768	SEINFRA	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA À COMPRESSÃO	UN	1,00	63,31	30,87	94,18	79,06	38,55	117,61	79,06	38,55	117,61	0,01 %
3.2			VIGAS												
3.2.1	92460	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA. 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	292,00	41,45	82,58	124,03	51,76	103,12	154,88	15.113,92	30.111,04	45.224,96	2,15 %
3.2.2	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	403,80	2,33	10,93	13,26	2,91	13,65	16,56	1.175,06	5.511,87	6.686,93	0,32 %



<b>BDI Equipamentos:</b>	<b>Encargo Social Horista:</b>	<b>Revisão:</b>
16,86%	85,80%	<b>00</b>

Item		Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit			Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
3.2.3		92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	143,50	1,53	11,02	12,55	1,91	13,76	15,67	274,09	1.974,56	2.248,65	0,11 %
3.2.4		92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	541,90	1,00	10,26	11,26	1,25	12,81	14,06	677,38	6.941,74	7.619,12	0,36 %
3.2.5		92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	525,50	0,62	8,88	9,50	0,77	11,09	11,86	404,64	5.827,80	6.232,44	0,30 %
3.2.6		92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	360,30	0,45	8,77	9,22	0,56	10,95	11,51	201,77	3.945,29	4.147,06	0,20 %
3.2.7		92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	432,20	3,52	10,34	13,86	4,40	12,91	17,31	1.901,68	5.579,70	7.481,38	0,36 %
3.2.8		CPU2283	Próprio	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	30,10	29,00	653,41	682,41	36,21	815,95	852,16	1.089,92	24.560,10	25.650,02	1,22 %
3.2.9		C4768	SEINFRA	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA À COMPRESSÃO	UN	1,00	63,31	30,87	94,18	79,06	38,55	117,61	79,06	38,55	117,61	0,01 %
3.3				LAJES												
3.3.1		92515	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	56,60	22,28	58,87	81,15	27,82	73,51	101,33	1.574,61	4.160,67	5.735,28	0,27 %
3.3.2		92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	395,60	3,02	10,34	13,36	3,77	12,91	16,68	1.491,41	5.107,20	6.598,61	0,31 %
3.3.3		92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	213,20	1,92	10,86	12,78	2,40	13,56	15,96	511,68	2.890,99	3.402,67	0,16 %
3.3.4		92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	202,80	1,18	10,93	12,11	1,47	13,65	15,12	298,12	2.768,22	3.066,34	0,15 %
3.3.5		92771	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	12,30	0,72	10,14	10,86	0,90	12,66	13,56	11,07	155,72	166,79	0,01 %
3.3.6		CPU2283	Próprio	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	32,80	29,00	653,41	682,41	36,21	815,95	852,16	1.187,69	26.763,16	27.950,85	1,33 %
3.3.7		C4768	SEINFRA	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA À COMPRESSÃO	UN	1,00	63,31	30,87	94,18	79,06	38,55	117,61	79,06	38,55	117,61	0,01 %
3.3.8		EHU024-1	CYPE	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8 + 4), exceto capa de concreto	m²	93,94	2,43	104,31	106,74	3,03	130,26	133,29	284,64	12.236,62	12.521,26	0,60 %
3.3.9		EHU024-2	CYPE	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4), exceto capa de concreto	m²	358,88	2,61	118,53	121,14	3,26	148,01	151,27	1.169,95	53.117,83	54.287,78	2,59 %
3.3.10		EHU024-3	CYPE	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 20 (16 + 4), exceto capa de concreto	m²	28,18	2,77	134,50	137,27	3,46	167,96	171,42	97,50	4.733,11	4.830,61	0,23 %
3.4				BASE RESERVATÓRIO												
3.4.1		97103	SINAPI	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	m²	6,25	22,72	236,30	259,02	28,37	295,08	323,45	177,31	1.844,25	2.021,56	0,10 %



<b>BDI Geral:</b>	<b>Encargo Social Mensalista:</b>	<b>Data:</b>
24,88%	47,74%	12/02/2025

<b>BDI Equipamentos:</b>	<b>Encargo Social Horista:</b>	<b>Revisão:</b>
16,86%	85,80%	<b>00</b>

Item		Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit			Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)	
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total		
5.3.1		94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	76,00	20,23	168,23		188,46	25,26	210,08	235,34	1.919,76	15.966,08	17.885,84	0,85 %
5.3.2		94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	49,85	5,95	51,69		57,64	7,43	64,55	71,98	370,39	3.217,82	3.588,21	0,17 %
5.3.3		94223	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	24,55	2,28	80,01		82,29	2,85	99,91	102,76	69,97	2.452,79	2.522,76	0,12 %
6				IMPERMEABILIZAÇÃO										5.902,45	8.318,16	14.220,61	0,68 %
6.1		98556	SINAPI	IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023	m²	155,67	23,58	34,98		58,56	29,45	43,68	73,13	4.584,48	6.799,67	11.384,15	0,54 %
6.2		98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	73,18	14,42	16,62		31,04	18,01	20,75	38,76	1.317,97	1.518,49	2.836,46	0,14 %
7				ESQUADRIAS										18.582,40	191.755,52	210.337,92	10,02 %
7.1				ESQUADRIAS DE MADEIRA													
7.1.1				PORTAS DE MADEIRA													
7.1.1.1		90846	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	12,00	222,97	1.600,14		1.823,11	278,43	1.998,18	2.276,61	3.341,16	23.978,16	27.319,32	1,30 %
7.1.1.2		90845	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	10,00	218,04	1.508,24		1.726,28	272,28	1.883,42	2.155,70	2.722,80	18.834,20	21.557,00	1,03 %
7.1.1.3		90841-A	Próprio	PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,20x2,10m-INTERNA	UN	1,00	223,93	1.533,08		1.757,01	279,63	1.914,44	2.194,07	279,63	1.914,44	2.194,07	0,10 %
7.1.1.4		90841-B	Próprio	PORTA LISA DE CORRER SUSPENSE EM MADEIRA COM BATENTE	m²	14,39	185,63	1.055,46		1.241,09	231,81	1.318,01	1.549,82	3.335,75	18.966,16	22.301,91	1,06 %
7.1.1.5		CPU2425	Próprio	PORTA DE MADEIRA COM VIDRO, 2 FOLHAS, ABERTURA DE GIRO COM ACABAMENTO EM PINTURA BRANCA	UN	1,00	112,44	1.871,16		1.983,60	140,41	2.336,62	2.477,03	140,41	2.336,62	2.477,03	0,12 %
7.1.1.6		90841-C	Próprio	PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,60x2,10m LISA FER.VAI-E-VEM	UN	2,00	246,15	1.806,65		2.052,80	307,38	2.256,06	2.563,44	614,76	4.512,12	5.126,88	0,24 %
7.2				ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO													
7.2.1				PORTAS DE ALUMÍNIO													
7.2.1.1		91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	9,87	9,42	1.101,29		1.110,71	11,76	1.375,24	1.387,00	116,07	13.573,62	13.689,69	0,65 %
7.2.1.2		91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	6,93	10,11	856,05		866,16	12,62	1.068,99	1.081,61	87,46	7.408,10	7.495,56	0,36 %
7.2.1.3		94805-A	Próprio	PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,EM 2 FOLHAS DE ABRIR, TENDO 1 CONTRAPINAZIO DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 VAZIOS PARA VIDRO,EM PERFIS SERIE 25,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	m²	20,28	9,42	580,46		589,88	11,76	724,85	736,61	238,49	14.699,96	14.938,45	0,71 %
7.2.1.4		36896	SINAPI	PORTAO DE CORRER EM ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA	m²	4,70	0,00	521,15		521,15	0,00	650,79	650,79	0,00	3.058,71	3.058,71	0,15 %
7.2.1.5		94805-A	Próprio	PORTA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 1 FOLHA DE ABRIR	m²	2,52	9,42	580,46		589,88	11,76	724,85	736,61	29,64	1.826,62	1.856,26	0,09 %
7.2.2				JANELAS DE ALUMÍNIO													
7.2.2.1		94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	25,64	45,16	849,73		894,89	56,39	1.061,10	1.117,49	1.445,84	27.206,60	28.652,44	1,36 %
7.2.2.2		100674	SINAPI	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,35	19,04	970,47		989,51	23,78	1.211,88	1.235,66	32,10	1.636,04	1.668,14	0,08 %
7.2.2.3		94573	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	35,67	25,39	514,43		539,82	31,71	642,40	674,11	1.131,10	22.914,41	24.045,51	1,15 %
7.3				ESQUADRIAS METÁLICAS													
7.3.1				PORTAS METÁLICAS													
7.3.1.1		12098	ORSE	Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm,dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave	m²	3,15	71,46	578,59		650,05	89,24	722,52	811,76	281,11	2.275,94	2.557,05	0,12 %
7.4				ACESSÓRIOS													
7.4.1		100874	SINAPI	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	24,02	372,11		396,13	30,00	464,67	494,67	210,00	3.252,69	3.462,69	0,16 %
7.4.2		13110	ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	7,00	5,95	105,83		111,78	7,43	132,16	139,59	52,01	925,12	977,13	0,05 %
7.4.3		20017	SINAPI	ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA	M	233,34	0,00	12,73		12,73	0,00	15,90	15,90	0,00	3.710,11	3.710,11	0,18 %
7.4.4		11561	SINAPI	MOLA AEREA COM CALHA/BRACO DESLIZANTE	UN	4,00	0,00	247,80		247,80	0,00	309,44	309,44	0,00	1.237,76	1.237,76	0,06 %
7.4.5		3080	SINAPI	FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA EXTERNA	un	23,00	0,00	83,01		83,01	0,00	103,66	103,66	0,00	2.384,18	2.384,18	0,11 %
7.4.6		100709	SINAPI	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019	UN	37,00	23,11	27,67		50,78	28,86	34,55	63,41	1.067,82	1.278,35	2.346,17	0,11 %
7.4.7		110108	COTAÇÃO	GUICHE COM REQUADRO EM MADEIRA DE LEI - VASADO	m²	0,45	76,80	307,20		384,00	95,90	383,61	479,51	43,16	172,62	215,78	0,01 %
7.5				TELAS MOSQUITEIRAS													
7.5.1		COTAÇÃO 0751	COTAÇÃO	TELA MOSQUITEIRA FIXA EM ALUMÍNIO	M2	62,66	43,62	174,48		218,10	54,47	217,89	272,36	3.413,09	13.652,99	17.066,08	0,81 %
8				REVESTIMENTO DE PAREDE										29.241,14	38.315,82	67.556,96	3,22 %
8.1				REVESTIMENTO ARGAMASSADO													
8.1.1		87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	1.453,38	4,57	3,07		7,64	5,71	3,83	9,54	8.298,80	5.566,45	13.865,25	0,66 %
8.1.2		104958	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	1.375,61	10,14	11,66		21,80	12,66	14,56	27,22	17.415,22	20.028,88	37.444,10	1,78 %
8.1.3		87553	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	77,77	9,69	11,53		21,22	12,10	14,40	26,50	941,02	1.119,89	2.060,91	0,10 %
8.2				REVESTIMENTO CERÂMICO													
8.2.1		104611	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	110,00	18,83	84,45		103,28	23,51	105,46	128,97	2.586,10	11.600,60	14.186,70	0,68 %
9				REVESTIMENTO DE PISO INTERNO										50.985,28	51.504,45	102.489,73	4,88 %
9.1				REVESTIMENTO ARGAMASSADO													
9.1.1		94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	393,44	7,33	83,62		90,95	9,15	104,42	113,57	3.599,98	41.083,00	44.682,98	2,13 %
9.1.2		2180	ORSE	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m²	393,44	14,47	12,10		26,57	18,07	15,11	33,18	7.109,46	5.944,88	13.054,34	0,62 %
9.2				GRANILITE													



Secretaria de Atenção Especializada à Saúde Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m²										BDI Geral: 24,88%	Encargo Social Mensalista: 47,74%	Data: 12/02/2025
Bancos: SINAPI (11/2024) - ORSE (11/2024)										BDI Equipamentos: 16,86%	Encargo Social Horista: 85,80%	Revisão: 00

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit			Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
						M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
9.2.1	10168	ORSE	Piso alta resistencia, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado	m²	393,44	70,00	7,60	77,60	87,41	9,49	96,90	34.390,59	3.733,75	38.124,34	1,82 %
9.3			RODAPÉ												
9.3.1	11233	ORSE	Rodapé alta resistência, h = 10 cm, meia-cana	m	260,64	18,08	2,28	20,36	22,58	2,85	25,43	5.885,25	742,82	6.628,07	0,32 %
10			REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO									2.464,37	28.123,44	30.587,81	1,46 %
10.1			REVESTIMENTO ARGAMASSADO												
10.1.1	94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	269,33	7,33	83,62	90,95	9,15	104,42	113,57	2.464,37	28.123,44	30.587,81	1,46 %
11			REVESTIMENTO DE TETO									7.927,87	27.765,76	35.693,63	1,70 %
11.1			REVESTIMENTO ARGAMASSADO												
11.1.1	87885	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022	m²	4,24	1,12	8,18	9,30	1,40	10,21	11,61	5,94	43,29	49,23	0,00 %
11.1.2	90408	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	4,24	16,38	13,70	30,08	20,45	17,11	37,56	86,71	72,55	159,26	0,01 %
11.2			FORRO												
11.2.1	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	340,81	18,41	64,97	83,38	22,99	81,13	104,12	7.835,22	27.649,92	35.485,14	1,69 %
12			PINTURA									32.352,09	43.952,49	76.304,58	3,63 %
12.1			PAREDES												
12.1.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	2.078,46	1,59	1,90	3,49	1,99	2,37	4,36	4.136,14	4.925,95	9.062,09	0,43 %
12.1.2	88495	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	1.351,77	5,89	5,39	11,28	7,36	6,73	14,09	9.949,03	9.097,41	19.046,44	0,91 %
12.1.3	104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	1.200,79	3,89	6,80	10,69	4,86	8,49	13,35	5.835,84	10.194,71	16.030,55	0,76 %
12.1.4	95305	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	726,69	3,67	10,46	14,13	4,58	13,06	17,64	3.328,24	9.490,57	12.818,81	0,61 %
12.1.5	104641-A	Próprio	PINTURA EPÓXI STANDARD APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	150,98	3,89	10,37	14,26	4,86	12,95	17,81	733,76	1.955,19	2.688,95	0,13 %
12.2			TETO												
12.2.1	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	340,81	12,08	7,83	19,91	15,08	9,78	24,86	5.139,41	3.333,12	8.472,53	0,40 %
12.2.2	104639	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	340,81	5,43	5,91	11,34	6,78	7,38	14,16	2.310,69	2.515,18	4.825,87	0,23 %
12.3			ESQUADRIAS												
12.3.1	102197	SINAPI	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	m²	59,06	5,28	23,88	29,16	6,59	29,82	36,41	389,21	1.761,17	2.150,38	0,10 %
12.3.2	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	59,06	7,18	9,21	16,39	8,97	11,50	20,47	529,77	679,19	1.208,96	0,06 %
13			MARMORARIA									489,56	10.772,50	11.262,06	0,54 %
13.1	12492	ORSE	Tampo/bancada em granito branco siena, e=2cm	m²	13,42	29,21	642,82	672,03	36,48	802,72	839,20	489,56	10.772,50	11.262,06	0,54 %
14			LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS									7.762,91	59.378,75	67.141,66	3,20 %
14.1			EQUIPAMENTOS												
14.1.1	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	11,31	86,10	97,41	14,12	107,52	121,64	28,24	215,04	243,28	0,01 %
14.2			LOUÇAS												
14.2.1	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	26,46	521,32	547,78	33,04	651,00	684,04	198,24	3.906,00	4.104,24	0,20 %
14.2.2	100848	SINAPI	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	1,00	15,46	524,45	539,91	19,31	654,91	674,22	19,31	654,91	674,22	0,03 %
14.2.3	86939	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	13,00	36,28	420,70	456,98	45,30	525,35	570,65	588,90	6.829,55	7.418,45	0,35 %
14.2.4	86919	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	57,49	900,74	958,23	71,79	1.124,80	1.196,59	71,79	1.124,80	1.196,59	0,06 %
14.2.5	170124	COTAÇÃO	LAVATÓRIO DE CANTO REF. L101 DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E ENGATES CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA	und	1,00	53,81	215,23	269,04	67,19	268,77	335,96	67,19	268,77	335,96	0,02 %
14.2.6	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	19,89	127,78	147,67	24,84	159,57	184,41	74,52	478,71	553,23	0,03 %
14.2.7	44.01.850	COTAÇÃO	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA	un	6,00	20,51	82,05	102,56	25,61	102,46	128,07	153,66	614,76	768,42	0,04 %
14.3			METAIS E ACESSÓRIOS												
14.3.1	44.02.200	COTAÇÃO	TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO EM AÇO INOXIDÁVEL FOSCO POLIDO	m²	7,14	324,12	1.296,47	1.620,59	404,74	1.618,98	2.023,72	2.889,84	11.559,52	14.449,36	0,69 %
14.3.2	13262	ORSE	Funil Expurgo Hospitalar de aço inox 304 290x300mm e= 0,8mm Sem mesa para embutir - Mirnox ou similar	un	1,00	6,89	2.401,60	2.408,49	8,60	2.999,00	3.007,60	8,60	2.999,00	3.007,60	0,14 %
14.3.3	86900	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	11,22	249,81	261,03	14,01	311,95	325,96	84,06	1.871,70	1.955,76	0,09 %
14.3.4	86913	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	3,85	80,65	84,50	4,81	100,71	105,52	24,05	503,55	527,60	0,03 %
14.3.5	44.03.300	COTAÇÃO	TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA	un	2,00	18,61	74,44	93,05	23,24	92,96	116,20	46,48	185,92	232,40	0,01 %
14.3.6	44.03.316	COTAÇÃO	TORNEIRA MISTURADOR CLÍNICA DE MESA COM AREJADOR ARTICULADO, ACIONAMENTO COTOVELO	UN	6,00	99,04	396,15	495,19	123,67	494,69	618,36	742,02	2.968,14	3.710,16	0,18 %
14.3.7	9676	ORSE	Torneira de mesa com fechamento automático, linha Decamatic Eco, ref.1173.C, DECA ou similar	un	22,00	17,07	248,38	265,45	21,32	310,17	331,49	469,04	6.823,74	7.292,78	0,35 %
14.3.8	11747	ORSE	Torneira para lavatório, de mesa, cromada, bica alta, ref.: Flex Plus, 1198 C21, da DECA ou similar, inclusive furo para instalação em bancada	un	1,00	17,07	310,37	327,44	21,32	387,58	408,90	21,32	387,58	408,90	0,02 %
14.3.9	9503	ORSE	Ducha higiênica com registro, linha Dream, ref. 1984.C87.ACT.CR, da DECA ou similar	un	6,00	9,90	803,09	812,99	12,36	1.002,86	1.015,22	74,16	6.017,16	6.091,32	0,29 %
14.3.10	13113	ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	8,00	5,95	215,83	221,78	7,43	269,52	276,95	59,44	2.156,16	2.215,60	0,11 %
14.3.11	13110	ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	8,00	5,95	105,83	111,78	7,43	132,16	139,59	59,44	1.057,28	1.116,72	0,05 %
14.3.12	100867	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	24,02	401,18	425,20	30,00	500,97	530,97	120,00	2.003,88	2.123,88	0,10 %
14.3.13	CPU2105	Próprio	RALO SECO PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA	UN	19,00	31,67	80,42	112,09	39,55	100,42	139,97	751,45	1.907,98	2.659,43	0,13 %
14.3.14	18.050.0120-0	COTAÇÃO	ESTACAO DE CHAMADA DE LEITO,COM INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM C OMANDOS DE CHAMADAS,EMERGENCIA E PRESENCA,FIXADA SOBRE CAIXA 4"X4" EMBUTIDA NA PAREDE.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00	242,47	969,89	1.212,36	302,79	1.211,15	1.513,94	1.211,16	4.844,60	6.055,76	0,29 %
15			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS									37.948,34	109.224,32	147.172,66	6,84 %
15.1			HIDRÁULICA												
15.1.1	40411	SINAPI	ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 65 MM (2 1/2")	UN	1,00	0,00	21,11	21,11	0,00	26,36	26,36	0,00	26,36	26,36	0,00 %

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m²									BDI Geral: 24,88%	Encargo Social Mensalista: 47,74%	Data: 12/02/2025
Bancos: SINAPI (11/2024) - ORSE (11/2024)									BDI Equipamentos: 16,86%	Encargo Social Horista: 85,80%	Revisão: 00

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit			Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
						M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
15.1.2	103039	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	9,62	83,57	93,19	12,01	104,36	116,37	12,01	104,36	116,37	0,01 %
15.1.3	94492	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	4,13	82,63	86,76	5,16	103,18	108,34	5,16	103,18	108,34	0,01 %
15.1.4	94681	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	6,89	41,51	48,40	8,60	51,84	60,44	8,60	51,84	60,44	0,00 %
15.1.5	94662	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00	3,42	7,23	10,65	4,27	9,03	13,30	12,81	27,09	39,90	0,00 %
15.1.6	103986	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	17,00	8,40	19,06	27,46	10,49	23,80	34,29	178,33	404,60	582,93	0,03 %
15.1.7	103979	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	54,40	9,79	19,72	29,51	12,23	24,63	36,86	665,31	1.339,87	2.005,18	0,10 %
15.1.8	95675	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	1,00	19,56	198,99	218,55	24,43	248,49	272,92	24,43	248,49	272,92	0,01 %
15.1.9	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	4,02	44,01	48,03	5,02	54,96	59,98	5,02	54,96	59,98	0,00 %
15.1.10	94794	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	13,69	189,66	203,35	17,10	236,84	253,94	17,10	236,84	253,94	0,01 %
15.1.11	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	24,00	8,09	106,64	114,73	10,10	133,17	143,27	242,40	3.196,08	3.438,48	0,16 %
15.1.12	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	8,09	100,72	108,81	10,10	125,77	135,87	20,20	251,54	271,74	0,01 %
15.1.13	92365	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	2,00	7,09	51,64	58,73	8,85	64,49	73,34	17,70	128,98	146,68	0,01 %
15.1.14	92336	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	1,00	11,19	91,99	103,18	13,97	114,87	128,84	13,97	114,87	128,84	0,01 %
15.1.15	89373	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	3,48	3,46	6,94	4,35	4,32	8,67	8,70	8,64	17,34	0,00 %
15.1.16	89593	SINAPI	LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	2,68	22,11	24,79	3,35	27,61	30,96	6,70	55,22	61,92	0,00 %
15.1.17	94656	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	52,00	1,41	1,96	3,37	1,76	2,45	4,21	91,52	127,40	218,92	0,01 %
15.1.18	104002	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	4,78	12,49	17,27	5,97	15,60	21,57	5,97	15,60	21,57	0,00 %
15.1.19	103948	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	4,10	3,54	7,64	5,12	4,42	9,54	15,36	13,26	28,62	0,00 %
15.1.20	103966	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	2,41	7,19	9,60	3,01	8,98	11,99	3,01	8,98	11,99	0,00 %
15.1.21	104003	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	4,78	9,66	14,44	5,97	12,06	18,03	5,97	12,06	18,03	0,00 %
15.1.22	89490	SINAPI	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	2,58	4,47	7,05	3,22	5,58	8,80	3,22	5,58	8,80	0,00 %
15.1.23	89489	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	81,00	2,58	5,02	7,60	3,22	6,27	9,49	260,82	507,87	768,69	0,04 %
15.1.24	89384	SINAPI	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	3,71	9,25	12,96	4,63	11,55	16,18	4,63	11,55	16,18	0,00 %
15.1.25	89530	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	25,00	1,70	14,55	16,25	2,12	18,17	20,29	53,00	454,25	507,25	0,02 %
15.1.26	89577	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	3,08	33,68	36,76	3,85	42,06	45,91	3,85	42,06	45,91	0,00 %
15.1.27	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	298,60	13,96	8,64	22,60	17,43	10,79	28,22	5.204,60	3.221,89	8.426,49	0,40 %
15.1.28	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	31,40	16,62	14,71	31,33	20,75	18,37	39,12	651,55	576,82	1.228,37	0,06 %
15.1.29	89448	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	0,10	1,02	15,69	16,71	1,27	19,59	20,86	0,13	1,96	2,09	0,00 %
15.1.30	89869	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	37,00	5,44	4,47	9,91	6,79	5,58	12,37	251,23	206,46	457,69	0,02 %
15.1.31	94690	SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	3,67	7,34	11,01	4,58	9,17	13,75	4,58	9,17	13,75	0,00 %
15.1.32	104008	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	9,56	21,69	31,25	11,94	27,09	39,03	23,88	54,18	78,06	0,00 %
15.1.33	89400	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	15,00	8,15	11,43	19,58	10,18	14,27	24,45	152,70	214,05	366,75	0,02 %
15.1.34	89627	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	4,82	15,12	19,94	6,02	18,88	24,90	6,02	18,88	24,90	0,00 %
15.1.35	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	5,19	10,92	16,11	6,48	13,64	20,12	51,84	109,12	160,96	0,01 %
15.1.36	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	49,00	4,81	7,98	12,79	6,01	9,97	15,98	294,49	488,53	783,02	0,04 %
15.1.37	CPU2194	Próprio	PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V	UN	1,00	3.591,84	13.786,36	17.378,20	4.485,32	17.215,75	21.701,07	4.485,32	17.215,75	21.701,07	1,03 %
15.1.38	43981	SINAPI	RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO - CAPACIDADE DE 15.000 LITROS	un	1,00	0,00	7.787,45	7.787,45	0,00	9.724,60	9.724,60	0,00	9.724,60	9.724,60	0,46 %
15.1.39	89415	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	5,95	10,03	15,98	7,43	12,52	19,95	59,44	100,16	159,60	0,01 %
15.1.40	12882	ORSE	Pressurizador até 12mca/160w/220v	Un	1,00	26,96	879,51	906,47	33,67	1.098,29	1.131,96	33,67	1.098,29	1.131,96	0,05 %
15.1.41	37105	SINAPI	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CISTERNA) COM ANTIOXIDANTE E PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (UV) - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS	cj	1,00	0,00	2.964,31	2.964,31	0,00	3.701,69	3.701,69	0,00	3.701,69	3.701,69	0,18 %
15.2			SANITÁRIA												
15.2.1	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	14,61	32,74	47,35	18,24	40,88	59,12	18,24	40,88	59,12	0,00 %

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m²									BDI Geral: 24,88%	Encargo Social Mensalista: 47,74%	Data: 12/02/2025
Bancos: SINAPI (11/2024) - ORSE (11/2024)									BDI Equipamentos: 16,86%	Encargo Social Horista: 85,80%	Revisão: 00

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit			Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
						M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
15.2.2	4883	ORSE	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	4,00	319,89	321,76	641,65	399,46	401,80	801,26	1.597,84	1.607,20	3.205,04	0,15 %
15.2.3	104328	SINAPI	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	17,00	15,50	52,97	68,47	19,36	66,15	85,51	329,12	1.124,55	1.453,67	0,07 %
15.2.4	89708	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	17,50	83,91	101,41	21,85	104,78	126,63	21,85	104,78	126,63	0,01 %
15.2.5	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	6,05	14,24	20,29	7,55	17,78	25,33	22,65	53,34	75,99	0,00 %
15.2.6	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	29,00	2,13	10,87	13,00	2,66	13,57	16,23	77,14	393,53	470,67	0,02 %
15.2.7	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	30,00	3,12	6,95	10,07	3,90	8,68	12,58	117,00	260,40	377,40	0,02 %
15.2.8	104063	SINAPI	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	UN	10,00	4,76	61,85	66,61	5,94	77,24	83,18	59,40	772,40	831,80	0,04 %
15.2.9	89811	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	8,00	7,94	35,11	43,05	9,92	43,84	53,76	79,36	350,72	430,08	0,02 %
15.2.10	89728	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	49,00	4,67	8,24	12,91	5,83	10,29	16,12	285,67	504,21	789,88	0,04 %
15.2.11	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	25,00	4,67	5,56	10,23	5,83	6,94	12,77	145,75	173,50	319,25	0,02 %
15.2.12	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	25,00	5,05	10,14	15,19	6,31	12,66	18,97	157,75	316,50	474,25	0,02 %
15.2.13	89739	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	6,05	16,95	23,00	7,55	21,17	28,72	22,65	63,51	86,16	0,00 %
15.2.14	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	44,00	5,06	9,40	14,46	6,32	11,74	18,06	278,08	516,56	794,64	0,04 %
15.2.15	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	29,00	4,67	5,33	10,00	5,83	6,66	12,49	169,07	193,14	362,21	0,02 %
15.2.16	104345	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	11,00	8,51	33,49	42,00	10,63	41,82	52,45	116,93	460,02	576,95	0,03 %
15.2.17	89783	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	6,21	8,42	14,63	7,75	10,51	18,26	46,50	63,06	109,56	0,01 %
15.2.18	104350	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	4,65	24,72	29,37	5,81	30,87	36,68	5,81	30,87	36,68	0,00 %
15.2.19	89795	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	8,07	31,93	40,00	10,08	39,87	49,95	10,08	39,87	49,95	0,00 %
15.2.20	89549	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1,00	1,87	16,77	18,64	2,34	20,94	23,28	2,34	20,94	23,28	0,00 %
15.2.21	89512	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	m	107,90	14,74	33,25	47,99	18,41	41,52	59,93	1.986,44	4.480,01	6.466,45	0,31 %
15.2.22	89509	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	m	40,60	6,95	15,23	22,18	8,68	19,02	27,70	352,41	772,21	1.124,62	0,05 %
15.2.23	89511	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	m	25,60	10,76	27,13	37,89	13,44	33,88	47,32	344,06	867,33	1.211,39	0,06 %
15.2.24	89508	SINAPI	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4'), INCLUSIVE CONEXÕES	m	60,20	5,44	10,95	16,39	6,79	13,67	20,46	408,76	822,93	1.231,69	0,06 %
15.2.25	89508	SINAPI	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	m	17,40	5,44	10,95	16,39	6,79	13,67	20,46	118,15	237,86	356,01	0,02 %
15.2.26	89508	SINAPI	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	m	97,30	5,44	10,95	16,39	6,79	13,67	20,46	660,67	1.330,09	1.990,76	0,09 %
15.2.27	89782	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	6,21	8,32	14,53	7,75	10,39	18,14	7,75	10,39	18,14	0,00 %
15.2.28	1595	ORSE	Vedação para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm	un	8,00	7,54	14,76	22,30	9,42	18,43	27,85	75,36	147,44	222,80	0,01 %
15.2.29	89373	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	17,00	3,48	3,46	6,94	4,35	4,32	8,67	73,95	73,44	147,39	0,01 %
15.2.30	104014	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	17,00	4,01	6,57	10,58	5,01	8,20	13,21	85,17	139,40	224,57	0,01 %
15.2.31	89384	SINAPI	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	17,00	3,71	9,25	12,96	4,63	11,55	16,18	78,71	196,35	275,06	0,01 %
15.2.32	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	34,00	5,00	3,36	8,36	6,24	4,20	10,44	212,16	142,80	354,96	0,02 %
15.2.33	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	102,00	13,96	8,64	22,60	17,43	10,79	28,22	1.777,86	1.100,58	2.878,44	0,14 %
15.2.34	86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	3,42	20,63	24,05	4,27	25,76	30,03	4,27	25,76	30,03	0,00 %
15.2.35	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	1,00	5,05	10,14	15,19	6,31	12,66	18,97	6,31	12,66	18,97	0,00 %
15.2.36	12646	ORSE	Caixa de coletora de talvegue - CCT 02 (padrão DNIT)	un	1,00	2.005,12	2.519,09	4.524,21	2.503,90	3.145,72	5.649,62	2.503,90	3.145,72	5.649,62	0,27 %
15.2.37	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,20	72,87	334,24	407,11	91,00	417,38	508,38	18,20	83,48	101,68	0,00 %
15.2.38	104348	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	19,00	0,40	10,67	11,07	0,50	13,32	13,82	9,50	253,08	262,58	0,01 %
15.2.39	89825	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	17,00	1,65	15,40	17,05	2,06	19,23	21,29	35,02	326,91	361,93	0,02 %
15.2.40	89829	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	6,13	29,32	35,45	7,65	36,61	44,26	7,65	36,61	44,26	0,00 %
15.3			PLUVIAL												
15.3.1	3234	ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.60m, com grelha de ferro fundido	un	4,00	149,72	393,32	543,04	186,96	491,16	678,12	747,84	1.964,64	2.712,48	0,13 %
15.3.2	6409	ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp=12cm, dim. int. 0.60x0,60x1,00m, sem tampa	un	2,00	211,28	243,77	455,05	263,84	304,41	568,25	527,68	608,82	1.136,50	0,05 %
15.3.3	11708	SINAPI	RALO HEMISFERICO 100mm PVC (RALO ABACAXI)	UN	2,00	0,00	23,04	23,04	0,00	28,77	28,77	0,00	57,54	57,54	0,00 %





PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO  
LOTE 01



<b>Secretaria de Atenção Especializada à Saúde</b> Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m²										<b>BDI Geral:</b> 24,88%	<b>Encargo Social Mensalista:</b> 47,74%	<b>Data:</b> 12/02/2025
<b>Bancos:</b> SINAPI (11/2024) - ORSE (11/2024)										<b>BDI Equipamentos:</b> 16,86%	<b>Encargo Social Horista:</b> 85,80%	<b>Revisão:</b> 00

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit			Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
						M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
15.3.4	104063	SINAPI	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	UN	3,00	4,76	61,85	66,61	5,94	77,24	83,18	17,82	231,72	249,54	0,01 %
15.3.5	89811	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	15,00	7,94	35,11	43,05	9,92	43,84	53,76	148,80	657,60	806,40	0,04 %
15.3.6	89742	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	6,04	33,01	39,05	7,54	41,22	48,76	7,54	41,22	48,76	0,00 %
15.3.7	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	9,40	40,99	50,39	11,74	51,19	62,93	11,74	51,19	62,93	0,00 %
15.3.8	89556	SINAPI	LUVÁ DUPLA PVC 100mm	UN	1,00	3,12	36,01	39,13	3,90	44,97	48,87	3,90	44,97	48,87	0,00 %
15.3.9	89599	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	1,00	4,23	20,28	24,51	5,28	25,32	30,60	5,28	25,32	30,60	0,00 %
15.3.10	89557	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1,00	2,71	28,38	31,09	3,38	35,44	38,82	3,38	35,44	38,82	0,00 %
15.3.11	89512	SINAPI	TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	m	84,20	14,74	33,25	47,99	18,41	41,52	59,93	1.550,12	3.495,98	5.046,10	0,24 %
15.3.12	89580	SINAPI	TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	m	41,70	4,78	62,89	67,67	5,97	78,53	84,50	248,95	3.274,70	3.523,65	0,17 %
15.3.13	89511	SINAPI	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 75 MM, (2 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	6,00	10,76	27,13	37,89	13,44	33,88	47,32	80,64	203,28	283,92	0,01 %
15.3.14	CPU2094	Próprio	CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA ELASTICA.	UN	1,00	25,66	341,21	366,87	32,04	426,09	458,13	32,04	426,09	458,13	0,02 %
15.3.15	90696	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	10,30	2,98	141,90	144,88	3,72	177,20	180,92	38,32	1.825,16	1.863,48	0,09 %
15.3.16	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	18,00	5,00	3,36	8,36	6,24	4,20	10,44	112,32	75,60	187,92	0,01 %
15.3.17	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	109,90	13,96	8,64	22,60	17,43	10,79	28,22	1.915,56	1.185,82	3.101,38	0,15 %
15.3.18	89869	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	10,00	5,44	4,47	9,91	6,79	5,58	12,37	67,90	55,80	123,70	0,01 %
15.4			<b>PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI)</b>												
15.4.1	12889	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5	un	5,00	2,86	15,04	17,90	3,57	18,78	22,35	17,85	93,90	111,75	0,01 %
15.4.2	101910	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	8,00	16,74	286,91	303,65	20,90	358,28	379,18	167,20	2.866,24	3.033,44	0,14 %
15.4.3	12888	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5	un	8,00	2,86	13,68	16,54	3,57	17,08	20,65	28,56	136,64	165,20	0,01 %
15.4.4	37539	SINAPI	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA AMBIENTES	un	1,00	0,00	14,60	14,60	0,00	18,23	18,23	0,00	18,23	18,23	0,00 %
15.4.5	11853	ORSE	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Un	3,00	0,00	46,61	46,61	0,00	58,20	58,20	0,00	174,60	174,60	0,01 %
15.4.6	37539	SINAPI	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO NORMATIVA	un	2,00	0,00	14,60	14,60	0,00	18,23	18,23	0,00	36,46	36,46	0,00 %
15.4.7	12884	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2	un	37,00	2,86	20,82	23,68	3,57	26,00	29,57	132,09	962,00	1.094,09	0,05 %
15.4.8	97599	SINAPI	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LUMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS	un	1,00	4,55	13,66	18,21	5,68	17,06	22,74	5,68	17,06	22,74	0,00 %
15.4.9	10785	ORSE	Abrigo de sobrepor em chapa de aço carbono pintado com tinta a base de epoxi vermelha, dimensões 75x35x25cm	un	4,00	34,15	326,31	360,46	42,64	407,48	450,12	170,56	1.629,92	1.800,48	0,09 %
15.4.10	37539	SINAPI	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - SETA VERTICAL)	und	2,00	0,00	14,60	14,60	0,00	18,23	18,23	0,00	36,46	36,46	0,00 %
15.4.11	37539	SINAPI	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA IN CENDIO,PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME,EM P VC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (20X15)CM,CONFORME ABN T NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	0,00	14,60	14,60	0,00	18,23	18,23	0,00	18,23	18,23	0,00 %
15.5			<b>DRENAGEM DO TERRENO</b>												
15.5.1	102663	SINAPI	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021	M	100,00	7,02	54,69	61,71	8,77	68,29	77,06	877,00	6.829,00	7.706,00	0,32 %
15.6			<b>TRATAMENTO DE ESGOTO</b>												
15.6.1	COTAÇÃO 15.6.1	COTAÇÃO	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO POR FOSSA E FILTRO VOL ÚTIL 4396/4867 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	4.640,48	13.258,50	17.898,98	5.794,80	16.556,58	22.351,38	5.794,80	16.556,58	22.351,38	0,93 %
16			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>									<b>45.993,26</b>	<b>154.628,90</b>	<b>200.622,16</b>	<b>9,56 %</b>
16.1			<b>INFRAESTRUTURA</b>												
16.1.1	9925	ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 32mm, d=1 1/4"	un	1,00	0,34	1,65	1,99	0,42	2,06	2,48	0,42	2,06	2,48	0,00 %
16.1.2	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	292,00	10,95	6,45	17,40	13,67	8,05	21,72	3.991,64	2.350,60	6.342,24	0,30 %
16.1.3	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	86,00	8,25	7,24	15,49	10,30	9,04	19,34	885,80	777,44	1.663,24	0,08 %
16.1.4	92868	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	10,95	5,50	16,45	13,67	6,87	20,54	68,35	34,35	102,70	0,00 %
16.1.5	91920	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	13,56	9,40	22,96	16,93	11,74	28,67	16,93	11,74	28,67	0,00 %
16.1.6	63445	Próprio	LEITOS - PORCA E ARRUELA 1/4"	CJ	185,00	0,00	0,31	0,31	0,00	0,39	0,39	0,00	72,15	72,15	0,00 %
16.1.7	63444	Próprio	LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"	CJ	22,00	0,00	0,23	0,23	0,00	0,29	0,29	0,00	6,38	6,38	0,00 %
16.1.8	11964	SINAPI	CHUMBADOR 3/8" X 2.1/2" COM PARAFUSO CBA/CB/CBT ZINCADO	UN	22,00	0,00	2,45	2,45	0,00	3,06	3,06	0,00	67,32	67,32	0,00 %
16.1.9	39443	SINAPI	PARAFUSO LENTILHA 42x13mm COM PORCA E ARRUELA	UN	104,00	0,00	0,24	0,24	0,00	0,30	0,30	0,00	31,20	31,20	0,00 %
16.1.10	78583	COTAÇÃO	SUORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU	UN	22,00	1,73	6,90	8,63	2,15	8,62	10,77	47,30	189,64	236,94	0,01 %
16.1.11	4344	SINAPI	VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4"	M	22,00	0,00	140,27	140,27	0,00	175,16	175,16	0,00	3.853,52	3.853,52	0,18 %
16.1.12	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	258,00	4,21	19,81	24,02	5,26	24,74	30,00	1.357,08	6.382,92	7.740,00	0,37 %
16.1.13	92984	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	152,70	2,24	24,10	26,34	2,80	30,09	32,89	427,56	4.594,74	5.022,30	0,24 %
16.1.14	92986	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	206,40	2,56	33,87	36,43	3,20	42,30	45,50	660,48	8.730,72	9.391,20	0,45 %
16.1.15	92988	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	10,40	3,06	49,83	52,89	3,82	62,23	66,05	39,73	647,19	686,92	0,03 %
16.1.16	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	83,60	1,87	7,70	9,57	2,34	9,62	11,96	195,62	804,23	999,85	0,05 %
16.1.17	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.935,30	0,85	1,96	2,81	1,06	2,45	3,51	2.051,42	4.741,49	6.792,91	0,32 %



PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO  
LOTE 01



<b>Secretaria de Atenção Especializada à Saúde</b> Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m²										<b>BDI Geral:</b> 24,88%	<b>Encargo Social Mensalista:</b> 47,74%	<b>Data:</b> 12/02/2025
<b>Bancos:</b> SINAPI (11/2024) - ORSE (11/2024)										<b>BDI Equipamentos:</b> 16,86%	<b>Encargo Social Horista:</b> 85,80%	<b>Revisão:</b> 00

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit			Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
						M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
16.1.18	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3.658,80	1,06	3,03	4,09	1,32	3,78	5,10	4.829,62	13.830,26	18.659,88	0,89 %
16.1.19	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	677,00	1,44	4,89	6,33	1,80	6,11	7,91	1.218,60	4.136,47	5.355,07	0,26 %
16.1.20	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	69,90	1,88	6,98	8,86	2,35	8,72	11,07	164,27	609,53	773,80	0,04 %
16.1.21	97886	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	2,00	71,02	89,88	160,90	88,69	112,24	200,93	177,38	224,48	401,86	0,02 %
16.1.22	39771	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM CH.DE ACO C/TAMPA APARAF. 200x200x100 PISO	UN	3,00	0,00	33,69	33,69	0,00	42,07	42,07	0,00	126,21	126,21	0,01 %
16.1.23	39772	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120	UN	1,00	0,00	66,22	66,22	0,00	82,69	82,69	0,00	82,69	82,69	0,00 %
16.1.24	91955	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	16,51	21,18	37,69	20,62	26,45	47,07	164,96	211,60	376,56	0,02 %
16.1.25	91961	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	25,96	34,88	60,84	32,42	43,56	75,98	32,42	43,56	75,98	0,00 %
16.1.26	91957	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	22,77	31,39	54,16	28,43	39,20	67,63	56,86	78,40	135,26	0,01 %
16.1.27	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	23,00	13,36	17,69	31,05	16,68	22,09	38,77	383,64	508,07	891,71	0,04 %
16.1.28	38091	SINAPI	PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO DE SOM	UN	26,00	0,00	2,90	2,90	0,00	3,62	3,62	0,00	94,12	94,12	0,00 %
16.1.29	38091	SINAPI	PLACA CEGA SEM FURO	UN	18,00	0,00	2,90	2,90	0,00	3,62	3,62	0,00	65,16	65,16	0,00 %
16.1.30	38091	SINAPI	PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS	UN	212,00	0,00	2,90	2,90	0,00	3,62	3,62	0,00	767,44	767,44	0,04 %
16.1.31	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	34,00	16,51	19,83	36,34	20,62	24,76	45,38	701,08	841,84	1.542,92	0,07 %
16.1.32	92028	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	21,20	26,76	47,96	26,47	33,42	59,89	26,47	33,42	59,89	0,00 %
16.1.33	92022	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	18,01	23,27	41,28	22,49	29,06	51,55	224,90	290,60	515,50	0,02 %
16.1.34	92002	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	72,00	21,20	25,41	46,61	26,47	31,73	58,20	1.905,84	2.284,56	4.190,40	0,20 %
16.1.35	92003	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	22,00	21,20	30,65	51,85	26,47	38,27	64,74	582,34	841,94	1.424,28	0,07 %
16.1.36	92010	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	30,62	37,74	68,36	38,24	47,13	85,37	76,48	94,26	170,74	0,01 %
16.1.37	91994	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	85,00	11,75	13,06	24,81	14,67	16,31	30,98	1.246,95	1.386,35	2.633,30	0,13 %
16.1.38	91995	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	11,00	11,75	15,68	27,43	14,67	19,58	34,25	161,37	215,38	376,75	0,02 %
16.1.39	452	ORSE	Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	un	2,00	34,15	71,02	105,17	42,64	88,69	131,33	85,28	177,38	262,66	0,01 %
16.1.40	101894	SINAPI	DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C STECK	UN	2,00	29,01	111,53	140,54	36,23	139,27	175,50	72,46	278,54	351,00	0,02 %
16.1.41	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	1,29	9,12	10,41	1,61	11,39	13,00	1,61	11,39	13,00	0,00 %
16.1.42	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	37,00	1,75	9,26	11,01	2,19	11,56	13,75	81,03	427,72	508,75	0,02 %
16.1.43	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	3,52	47,02	50,54	4,40	58,72	63,12	22,00	293,60	315,60	0,02 %
16.1.44	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	32,00	4,89	48,11	53,00	6,11	60,08	66,19	195,52	1.922,56	2.118,08	0,10 %
16.1.45	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	6,74	49,23	55,97	8,42	61,48	69,90	16,84	122,96	139,80	0,01 %
16.1.46	93665	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	10,02	49,86	59,88	12,51	62,26	74,77	25,02	124,52	149,54	0,01 %
16.1.47	10237	ORSE	Disjuntor termomagnetico bipolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	2,00	20,49	81,05	101,54	25,59	101,21	126,80	51,18	202,42	253,60	0,01 %
16.1.48	454	ORSE	Disjuntor termomagnetico tripolar 160 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),65KA	un	1,00	68,30	206,53	274,83	85,29	257,90	343,19	85,29	257,90	343,19	0,02 %
16.1.49	39465	SINAPI	DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO	UN	14,00	0,00	57,14	57,14	0,00	71,35	71,35	0,00	998,90	998,90	0,05 %
16.1.50	39468	SINAPI	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE &LT;= 4 KV, UN ATÉ 240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350µS - CLASSE 1	un	4,00	0,00	146,15	146,15	0,00	182,51	182,51	0,00	730,04	730,04	0,03 %
16.1.51	39464	SINAPI	DISPOSITIVO DIF.RESIDUAL DR ALTA SENS. TETRAP.100A	UN	1,00	0,00	438,56	438,56	0,00	547,65	547,65	0,00	547,65	547,65	0,03 %
16.1.52	13149	ORSE	Dispositivo DR tetrapolar 100 A, tipo AC, 30MA	un	2,00	20,49	277,49	297,98	25,59	346,52	372,11	51,18	693,04	744,22	0,04 %
16.1.53	96562	SINAPI	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4"	UN	3,00	18,39	33,43	51,82	22,96	41,75	64,71	68,88	125,25	194,13	0,01 %
16.1.54	96562	SINAPI	CURVA VERTICAL EXTERNA PARA ELETROCALHA 100X50mm	UN	1,00	18,39	33,43	51,82	22,96	41,75	64,71	22,96	41,75	64,71	0,00 %
16.1.55	60107	COTAÇÃO	ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA	M	29,40	16,24	64,96	81,20	20,28	81,12	101,40	596,23	2.384,93	2.981,16	0,14 %
16.1.56	8685	ORSE	Suporte vertical 100 x 75 mm para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar)	un	22,00	6,83	7,48	14,31	8,53	9,34	17,87	187,66	205,48	393,14	0,02 %
16.1.57	9524	ORSE	Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) -Rev 01	un	26,00	3,40	1,66	5,06	4,25	2,07	6,32	110,50	53,82	164,32	0,01 %
16.1.58	96562	SINAPI	TERMINAL PARA ELETROCALHA 100X50cm	UN	1,00	18,39	33,43	51,82	22,96	41,75	64,71	22,96	41,75	64,71	0,00 %
16.1.59	91837	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	113,60	9,02	17,59	26,61	11,26	21,97	33,23	1.279,14	2.495,79	3.774,93	0,18 %
16.1.60	91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.099,60	8,51	12,34	20,85	10,63	15,41	26,04	11.688,75	16.944,84	28.633,59	1,36 %
16.1.61	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	42,90	4,14	16,97	21,11	5,17	21,19	26,36	221,79	909,05	1.130,84	0,05 %
16.1.62	91865	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	133,20	6,00	15,06	21,06	7,49	18,81	26,30	997,67	2.505,49	3.503,16	0,17 %
16.1.63	93009	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	41,40	4,76	27,11	31,87	5,94	33,85	39,79	245,92	1.401,39	1.647,31	0,08 %
16.1.64	21128	SINAPI	ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1 1/4' COM ACESSÓRIOS	m	1,00	0,00	12,17	12,17	0,00	15,20	15,20	0,00	15,20	15,20	0,00 %
16.1.65	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	un	29,00	4,55	13,66	18,21	5,68	17,06	22,74	164,72	494,74	659,46	0,03 %
16.1.66	8662	ORSE	Soquete ou bocal de porcelana E27 de tempo, ref.MT-2233, marca Decorlux ou similar	un	92,00	5,13	7,39	12,52	6,41	9,23	15,64	589,72	849,16	1.438,88	0,07 %
16.1.67	101538	SINAPI	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	2,00	8,40	34,16	42,56	10,49	42,66	53,15	20,98	85,32	106,30	0,01 %
16.1.68	97359	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	135,64	3.187,49	3.323,13	169,38	3.980,39	4.149,77	169,38	3.980,39	4.149,77	0,20 %
16.1.69	61236	COTAÇÃO	BARRAMENTO PENTE 12 POLOS BIFASICO 63A FORCELINE	UN	1,00	7,09	28,36	35,45	8,85	35,41	44,26	8,85	35,41	44,26	0,00 %



<b>Secretaria de Atenção Especializada à Saúde</b> Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m²										<b>BDI Geral:</b> 24,88%	<b>Encargo Social Mensalista:</b> 47,74%	<b>Data:</b> 12/02/2025
<b>Bancos:</b> SINAPI (11/2024) - ORSE (11/2024)										<b>BDI Equipamentos:</b> 16,86%	<b>Encargo Social Horista:</b> 85,80%	<b>Revisão:</b> 00

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit			Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
						M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
16.1.70	64500	COTAÇÃO	BARRAMENTO BIFASICO 34 POLOS 100A COM NEUTRO E TERRA	UN	1,00	74,21	296,83	371,04	92,67	370,67	463,34	92,67	370,67	463,34	0,02 %
16.1.71	62300	COTAÇÃO	BARRAMENTO TRIFASICO PARA ATA 57 DISJUNTORES DIN STECK	UN	2,00	62,83	251,30	314,13	78,45	313,82	392,27	156,90	627,64	784,54	0,04 %
16.2			ILUMINAÇÃO												
16.2.1	97607	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	18,00	14,88	89,45	104,33	18,58	111,70	130,28	334,44	2.010,60	2.345,04	0,11 %
16.2.2	41.31.040	COTAÇÃO	LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 35 W A 41 W	un	25,00	39,55	158,19	197,73	49,38	197,54	246,92	1.234,50	4.938,50	6.173,00	0,29 %
16.2.3	60121	COTAÇÃO	LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5	UN	10,00	8,93	35,73	44,66	11,15	44,62	55,77	111,50	446,20	557,70	0,03 %
16.2.4	13158	ORSE	Luminária plafon (sobrepor) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar	un	50,00	17,07	173,57	190,64	21,32	216,75	238,07	1.066,00	10.837,50	11.903,50	0,57 %
16.2.5	60582	COTAÇÃO	LUMINARIA COLUNA/PISO CÚPULA REDONDA TECIDO, BASE/HASTE ACO	UN	6,00	97,81	391,25	489,07	122,14	488,58	610,72	732,84	2.931,48	3.664,32	0,17 %
16.3			SPDA												
16.3.1	11273	ORSE	Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA)	un	1,00	29,71	324,60	354,31	37,10	405,35	442,45	37,10	405,35	442,45	0,02 %
16.3.2	101801	SINAPI	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020	UN	9,00	228,44	838,39	1.066,83	285,27	1.046,94	1.332,21	2.567,43	9.422,46	11.989,89	0,57 %
16.3.3	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	9,00	5,46	45,09	50,55	6,82	56,31	63,13	61,38	506,79	568,17	0,03 %
16.3.4	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	9,00	14,36	145,53	159,89	17,93	181,73	199,66	161,37	1.635,57	1.796,94	0,09 %
16.3.5	96989	SINAPI	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00	4,98	135,80	140,78	6,22	169,58	175,80	6,22	169,58	175,80	0,01 %
16.3.6	96988	SINAPI	MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	2,00	6,17	161,99	168,16	7,70	202,29	209,99	15,40	404,58	419,98	0,02 %
16.3.7	104746	SINAPI	MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	24,00	7,05	20,52	27,57	8,80	25,62	34,42	211,20	614,88	826,08	0,04 %
16.3.8	96987	SINAPI	BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00	43,77	78,82	122,59	54,66	98,43	153,09	54,66	98,43	153,09	0,01 %
16.3.9	101663	SINAPI	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1,00	13,63	12,22	25,85	17,02	15,26	32,28	17,02	15,26	32,28	0,00 %
16.3.10	863	SINAPI	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	M	265,00	0,00	35,51	35,51	0,00	44,34	44,34	0,00	11.750,10	11.750,10	0,56 %
16.3.11	867	SINAPI	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	M	120,00	0,00	50,59	50,59	0,00	63,17	63,17	0,00	7.580,40	7.580,40	0,36 %
16.3.12	96984	SINAPI	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	10,00	27,63	32,11	59,74	34,50	40,10	74,60	345,00	401,00	746,00	0,04 %
16.3.13	101548	SINAPI	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	5,00	1,38	6,33	7,71	1,72	7,90	9,62	8,60	39,50	48,10	0,00 %
17			CLIMATIZAÇÃO									27.071,73	77.758,73	104.830,46	4,99 %
17.1			INFRAESTRUTURA												
17.1.1	97331	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	98,00	2,14	24,75	26,89	2,67	30,91	33,58	261,66	3.029,18	3.290,84	0,16 %
17.1.2	103290	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	22,00	3,73	44,88	48,61	4,66	56,04	60,70	102,52	1.232,88	1.335,40	0,06 %
17.1.3	103291	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	84,00	3,95	56,82	60,77	4,93	70,95	75,88	414,12	5.959,80	6.373,92	0,30 %
17.1.4	97330	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	8,00	2,33	66,52	68,85	2,91	83,07	85,98	23,28	664,56	687,84	0,03 %
17.1.5	11412	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação	M	128,00	3,75	12,71	16,46	4,68	15,87	20,55	599,04	2.031,36	2.630,40	0,13 %
17.1.6	104325	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	16,00	23,69	28,11	51,80	29,58	35,10	64,68	473,28	561,60	1.034,88	0,05 %
17.1.7	15.005.0280-0	Próprio	DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM CHAPA DE AC O GALVANIZADO,NAS DIVERSAS BITOLAS,CONFORME ABNT NBR 16401,I NCLUSIVE SUPORTES PINTADOS,GRELHAS,DIFUSORES EM ALUMINIO EXT RUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	KG	636,00	19,28	36,00	55,28	24,08	44,96	69,04	15.314,88	28.594,56	43.909,44	2,09 %
17.1.8	98383	Próprio	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 150MM 6"	M	24,00	21,55	29,85	51,40	26,91	37,28	64,19	645,84	894,72	1.540,56	0,07 %
17.1.9	98381	Próprio	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 100MM 4"	M	28,00	15,24	20,47	35,71	19,03	25,56	44,59	532,84	715,68	1.248,52	0,06 %
17.1.10	12498	ORSE	Barra roscada bicromatizada ø 3/8" x 3000mm	un	25,33	13,67	68,86	82,53	17,07	85,99	103,06	432,44	2.178,41	2.610,85	0,12 %
17.1.11	721	ORSE	Fornecimento e instalação de porca sextavada 3/8" (ref vl 1.55 valemam ou similar)	un	52,00	1,71	0,53	2,24	2,14	0,66	2,80	111,28	34,32	145,60	0,01 %
17.1.12	90460	SINAPI	SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023	M	18,00	6,33	19,41	25,74	7,90	24,24	32,14	142,20	436,32	578,52	0,03 %
17.2			EQUIPAMENTOS												
17.2.1	70901	Próprio	EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO EC5-TN-3	UN	1,00	1.883,40	7.424,34	9.307,74	2.351,90	9.271,16	11.623,06	2.351,90	9.271,16	11.623,06	0,55 %
17.2.2	70904	Próprio	EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO MOD: EC3-TN-1,5	UN	1,00	1.473,40	5.784,34	7.257,74	1.839,91	7.223,21	9.063,12	1.839,91	7.223,21	9.063,12	0,43 %
17.2.3	70216	Próprio	CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CAB-250 - 220V - S&P	UN	3,00	997,74	3.909,01	4.906,75	1.245,93	4.881,39	6.127,32	3.737,79	14.644,17	18.381,96	0,88 %
17.2.4	70205	Próprio	EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A	UN	1,00	71,07	229,67	300,74	88,75	286,80	375,55	88,75	286,80	375,55	0,02 %
18			DADOS E VOZ									2.500,30	6.229,63	8.729,93	0,42 %
18.1	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	28,00	10,95	6,45	17,40	13,67	8,05	21,72	382,76	225,40	608,16	0,03 %
18.2	11251	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 40 X 40 X *12" CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	4,00	0,00	142,23	142,23	0,00	177,61	177,61	0,00	710,44	710,44	0,03 %
18.3	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	18,00	7,63	45,24	52,87	9,53	56,49	66,02	171,54	1.016,82	1.188,36	0,06 %
18.4	91837	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	82,00	9,02	17,59	26,61	11,26	21,97	33,23	923,32	1.801,54	2.724,86	0,13 %
18.5	91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	55,70	8,51	12,34	20,85	10,63	15,41	26,04	592,09	858,34	1.450,43	0,07 %
18.6	91865	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	44,80	6,00	15,06	21,06	7,49	18,81	26,30	335,55	842,69	1.178,24	0,06 %
18.7	93009	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	16,00	4,76	27,11	31,87	5,94	33,85	39,79	95,04	541,60	636,64	0,03 %
18.8	38084	SINAPI	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	10,00	0,00	18,64	18,64	0,00	23,28	23,28	0,00	232,80	232,80	0,01 %
19			GASES MEDICINAIS									2.863,04	12.479,32	15.342,36	0,73 %
19.1	103835	SINAPI	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	M	100,00	10,65	51,19	61,84	13,30	63,92	77,22	1.330,00	6.392,00	7.722,00	0,37 %
19.2	103865	SINAPI	TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	10,00	11,17	11,61	22,78	13,95	14,50	28,45	139,50	145,00	284,50	0,01 %

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m²										BDI Geral: 24,88%	Encargo Social Mensalista: 47,74%	Data: 12/02/2025
Bancos: SINAPI (11/2024) - ORSE (11/2024)										BDI Equipamentos: 16,86%	Encargo Social Horista: 85,80%	Revisão: 00

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit			Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
						M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
19.3	103838	SINAPI	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	50,00	8,38	8,47	16,85	10,46	10,58	21,04	523,00	529,00	1.052,00	0,05 %
19.4	103847	SINAPI	LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	10,00	5,60	5,40	11,00	6,99	6,74	13,73	69,90	67,40	137,30	0,01 %
19.5	CPU2424	Próprio	POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O	UN	8,00	26,63	111,38	138,01	33,25	139,09	172,34	266,00	1.112,72	1.378,72	0,07 %
19.6	8733	ORSE	Central manifold para cilindros 2 x 2 para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e sem válvula de alta pressão	un	1,00	13,67	1.295,97	1.309,64	17,07	1.618,35	1.635,42	17,07	1.618,35	1.635,42	0,08 %
19.7	8732	ORSE	Central manifold para cilindros 1 x 1 para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e sem válvula de alta pressão	un	1,00	10,24	856,88	867,12	12,79	1.070,03	1.082,82	12,79	1.070,03	1.082,82	0,05 %
19.8	97330	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,00	2,33	66,52	68,85	2,91	83,07	85,98	17,46	498,42	515,88	0,02 %
19.9	12313	ORSE	Corrente galvanizada	m	4,00	5,95	18,82	24,77	7,43	23,50	30,93	29,72	94,00	123,72	0,01 %
19.10	100862	SINAPI	SUORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	12,01	36,24	48,25	15,00	45,25	60,25	120,00	362,00	482,00	0,02 %
19.11	91179	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	M	40,00	6,76	11,82	18,58	8,44	14,76	23,20	337,60	590,40	928,00	0,04 %
20			URBANIZAÇÃO									10.068,91	103.006,39	113.075,30	1,95 %
20.1			PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE												
20.1.1	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	m²	34,05	31,22	110,01	141,23	38,99	137,38	176,37	1.327,61	4.677,79	6.005,40	0,29 %
20.1.2	105727	SINAPI	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	22,54	6,88	154,17	161,05	8,59	192,52	201,11	193,61	4.339,21	4.532,82	0,22 %
20.1.3	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	225,39	0,25	2,28	2,53	0,31	2,85	3,16	69,87	642,36	712,23	0,03 %
20.1.3	94279	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024	M	-	6,66	40,74	47,40	8,32	50,87	59,19	0,00	0,00	0,00	0,00 %
20.1.4	92404	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	225,39	6,58	72,31	78,89	8,22	90,30	98,52	1.852,71	20.352,72	22.205,43	1,06 %
20.2			PAISAGISMO												
20.2.1	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	m²	134,80	2,49	26,91	29,40	3,11	33,60	36,71	419,23	4.529,28	4.948,51	0,24 %
20.2.2	98520	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024	M2	134,80	1,00	4,40	5,40	1,25	5,49	6,74	168,50	740,05	908,55	0,04 %
20.2.3	44480-A	Próprio	IRRIGAÇÃO DE GRAMA	M2	134,80	0,22	0,99	1,21	0,27	1,24	1,51	36,40	167,15	203,55	0,01 %
20.3			SINALIZAÇÃO												
20.3.1	12043	ORSE	Letra em aço inox escovado/polido 20 x 20cm - instalado	un	10,00	4,95	102,55	107,50	6,18	128,06	134,24	61,80	1.280,60	1.342,40	0,06 %
20.4			PAVIMENTAÇÃO DA VIA DE ACESSO AMBULÂNCIA												
20.4.1	105727	SINAPI	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	54,48	6,88	154,17	161,05	8,59	192,52	201,11	468,02	10.489,26	10.957,28	0,52 %
20.4.2	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	544,84	0,25	2,28	2,53	0,31	2,85	3,16	168,90	1.552,79	1.721,69	0,08 %
20.4.3	94279	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024	M	99,00	6,66	40,74	47,40	8,32	50,87	59,19	823,68	5.036,13	5.859,81	0,28 %
20.4.4	92404	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	544,84	6,58	72,31	78,89	8,22	90,30	98,52	4.478,58	49.199,05	53.677,63	2,56 %
21			SERVIÇOS COMPLEMENTARES									1.812,48	724,99	2.537,47	0,12 %
21.1	99804	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	m²	389,78	3,72	1,49	5,21	4,65	1,86	6,51	1.812,48	724,99	2.537,47	0,12 %
Totais ->												489.365,93	1.609.942,80	2.099.308,73	99,83 %

Total sem BDI1.681.149,12

Total do BDI418.159,61

Total Geral2.099.308,73