



COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇOS UNITÁRIOS



Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m²

BDI Geral:
24,88%

Encargo Social Mensalista:
47,74%

Data:
45/700

Bancos:
SINAPI (11/2024) - ORSE (11/2024)

BDI Equipamentos:
16,86%

Encargo Social Horista:
85,80%

Revisão:
00

Item	Código	Banco	Descrição	Material	Und	Und	Quant.					Total
Insumo	00039435	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO FOSFATIZADO, CABEÇA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	Material		UN	20,1869300	0,0000000	0,00000	2,01868	2,01868	
Insumo	00039432	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material		M	0,7925000	0,0000000	0,00000	2,55978	2,55978	
Insumo	00039417	SINAPI	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	Material		m²	2,1060000	0,0000000	0,00000	64,94904	64,94904	
Insumo	00039434	SINAPI	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADIÇÃO DE ÁGUA)	Equipamento		KG	1,0978000	0,0000000	0,00000	4,44609	4,44609	

MO sem LS =>
Valor do BDI =>

7.1.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	M.O	Material	Valor Unit	Total
Composição	90841-A	Próprio	PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL. 1,20x2,10m-INTERNA	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000		223,93	1,533,08	1.757,01	
Composição	90820	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X10CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	2,0000000	0,0000000	64,62000	802,12000	866,74000	
Composição	90831	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	1,0000000	0,0000000	19,33000	155,41000	174,74000	
Composição	100659	SINAPI	ALZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQUADRIAS DE MADEIRA	M	10,8000000	0,0000000	18,25200	167,29200	185,54400	
Composição	90806	SINAPI	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019.P	ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	1,0000000	0,0000000	121,73000	408,26000	529,99000	

MO sem LS =>
Valor do BDI =>

7.1.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	M.O	Material	Valor Unit	Total
Composição	90841-B	Próprio	PORTA LISA DE CORRER SUSPensa EM MADEIRA COM BATENTE	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M2	1,0000000		185,63	1,055,46	1.241,09	
Composição	90820	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X10CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	0,7836508	0,0000000	25,64286	318,30159	343,94444	
Composição	90831	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	1,0000000	0,0000000	19,33000	155,41000	174,74000	
Composição	100659	SINAPI	ALZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQUADRIAS DE MADEIRA	M	11,2000000	0,0000000	18,92800	173,48800	192,41600	
Composição	90806	SINAPI	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019.P	ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	1,0000000	0,0000000	121,73000	408,26000	529,99000	

MO sem LS =>
Valor do BDI =>

7.1.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	M.O	Material	Valor Unit	Total
Composição	CPJ2425	Próprio	PORTA DE MADEIRA COM VIDRO, 2 FOLHAS, ABERTURA DE GIRO COM ACABAMENTO EM PINTURA BRANCA	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000		112,44	1,871,16	1.983,60	
Composição	100666	SINAPI	JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALZAR, FERRAGENS, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	2,5742000	0,0000000	112,44106	1,871,16024	1.983,50128	

MO sem LS =>
Valor do BDI =>

7.1.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	M.O	Material	Valor Unit	Total
Composição	90841-C	Próprio	PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL. 1,60x2,10m LISA FER.VALE-VEIM	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000		246,15	1,806,65	2.052,80	
Composição	90820	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X10CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	2,6666667	0,0000000	86,16000	1,069,49333	1.155,65333	
Composição	90831	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	1,0000000	0,0000000	19,33000	155,41000	174,74000	
Composição	100659	SINAPI	ALZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQUADRIAS DE MADEIRA	M	11,2000000	0,0000000	18,92800	173,48800	192,41600	
Composição	90806	SINAPI	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019.P	ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	1,0000000	0,0000000	121,73000	408,26000	529,99000	

MO sem LS =>
Valor do BDI =>

7.2.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	M.O	Material	Valor Unit	Total
Composição	94805-A	Próprio	PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL EM 2 FOLHAS DE ABRIR, TENDO 1 CONTRAPINAZO DIVIDIDO A ESQUADRIA EM 2 VAZIOS PARA VIDRO,EM PERFIS SERIE 2XEXCLUSIVE FECHADURA,FORNECIMENTO E COLOCACAO	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M2	1,0000000		9,42	580,46	589,88	
Composição	94805	SINAPI	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - DEPRECIACAO. AF_06/2014	ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	0,5473454	0,0000000	9,41981	580,45977	589,87958	

MO sem LS =>
Valor do BDI =>

12.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	M.O	Material	Valor Unit	Total
Composição	104641-A	Próprio	PINTURA EPOXI STANDARD APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÓS. AF_04/2023	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M2	1,0000000		3,89	10,37	14,26	
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	PINTURA	H	0,1631000	0,0000000	3,07770	1,22162	4,29932	
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	PINTURA	H	0,0544000	0,0000000	0,81219	0,31171	1,12390	
Insumo	7304	SINAPI	TINTA EPOXI BASE ÁGUA PREMIUM, BRANCA	PINTURA	L	0,1029571	0,0000000	0,00000	8,83646	8,83646	

MO sem LS =>
Valor do BDI =>

14.3.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	M.O	Material	Valor Unit	Total
Composição	CPJ2105	Próprio	RALO SECO PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA		UN	1,0000000		31,67	80,42	112,09	
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8640000	0,0000000	13,62400	4,45824	18,28244	
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8640000	0,0000000	17,84160	4,45824	22,29984	
Insumo	20083	SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0400000	0,0000000	0,00000	3,26000	3,26000	
Insumo	21059	SINAPI	RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 150 X 150 MM	Material	UN	1,0000000	0,0000000	0,00000	57,82000	57,82000	
Insumo	11731	SINAPI	GRELHA FIXA, EM PVC BRANCA, QUADRADA, 150 X 150 MM, PARA RALOS E CAIXAS	Material	UN	1,0000000	0,0000000	0,00000	9,79000	9,79000	
Insumo	00122	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "650" GR	Material	UN	0,0088235	0,0000000	0,00000	0,63476	0,63476	

MO sem LS =>
Valor do BDI =>

15.1.37	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	M.O	Material	Valor Unit	Total
Composição	CPJ2194	Próprio	PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFÁSICO 220V	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	UN	1,0000000		3,591,84	13,786,36	17.378,20	
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,2600000	0,0000000	84,16000	27,14160	111,30160	
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0600000	0,0000000	72,39890	18,09096	90,48986	
Insumo	2194	Cotação	PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFÁSICO 220V	Material	UN	1,0000000	0,0000000	3.435,28167	13.741,12667	17.176,40833	

MO sem LS =>
Valor do BDI =>

15.3.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	M.O	Material	Valor Unit	Total
Composição	CPJ2054	Próprio	CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA ELÁSTICA	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	UN	1,0000000		25,66	341,21	366,87	
Composição	88267	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7000000	0,0000000	14,45500	3,61200	18,06700	
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7000000	0,0000000	11,20000	3,61200	14,81200	
Insumo	20078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0807500	0,0000000	0,00000	2,59788	2,59788	
Insumo	42695	SINAPI	CURVA PVC, 88, JE, 45 GRAUS, DN 200 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETOIRA ESGOTO	Material	un	1,0000000	0,0000000	0,00000	298,95000	298,95000	
Insumo	00306	SINAPI	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM (NBR 7362)	Material	UN	2,0000000	0,0000000	0,00000	32,44000	32,44000	

MO sem LS =>
Valor do BDI =>

16.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	M.O	Material	Valor Unit	Total
Composição	63445	Próprio	LEITOS - PORCA E ARRUELA 1/4"	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	CJ	1,0000000		0,00	0,31	0,31	
Insumo	39997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIÂMETRO 1/4"	Material	UN	1,0000000	0,0000000	0,00000	0,31000	0,31000	
Insumo	11267	SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATÃO POLIDO, DIÂMETRO NOMINAL 5/8"; DIÂMETRO EXTERNO = 34 MM; DIÂMETRO DO FURO = 17 MM; ESPESSURA = "2,5" MM	Material	UN	1,0000000	0,0000000	0,00000	0,00000	0,00000	

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇOS UNITÁRIOS

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m²

Bancos:
SINAPI (11/2024) - ORSE (11/2024)

BDI Geral:
24,88%

Encargo Social Mensalista:
47,74%

Data:
45700

BDI Equipamentos:
16,86%

Encargo Social Horista:
85,80%

Revisão:
00

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Und	Quant.	LS ↔	0,00	MO com LS ↔	Total
				MO sem LS ↔						
				Valor do BDI ↔						

16.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	M.O	Material	Valor Unit	Total
Composição	63444	Próprio	LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	CJ	1,0000000		0,00	0,23	0,23	
Insumo	04342	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material	UN	1,0000000	0,0000000	0,00000	0,23000	0,23000	
Insumo	11267	SINAPI	ARRUELA USA, REDONDA, DE LATÃO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 3/4 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESURA = "2,0" MM	Material	UN	1,0000000	0,0000000	0,00000	0,00000	0,00000	
				MO sem LS ↔			LS ↔	0,00		MO com LS ↔	
				Valor do BDI ↔							

17.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	M.O	Material	Valor Unit	Total
Composição	104325	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	UN	1,0000000		23,69	28,11	51,80	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4888000	0,0000000	7,83680	2,52737	10,36417	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4888000	0,0000000	10,11437	2,52737	12,64174	
Insumo	03148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0068000	0,0000000	0,00000	0,09953	0,09953	
Insumo	44830	COTAÇÃO	CAIXA DE PASSAGEM PLASTICA PARA AR CONDICIONADO, "29 X 14 X 6" CM (L X A X E)	Material	UN	1,0000000	0,0000000	5,73833	22,95333	28,69167	
				MO sem LS ↔			LS ↔	0,00		MO com LS ↔	
				Valor do BDI ↔							

17.1.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	M.O	Material	Valor Unit	Total
Composição	15.005.0280-0	Próprio	DUTO PARA EXAUSTÃO DE AR VENTILAÇÃO, CHAVETADO EM CHAPA DE AC O GALVANIZADO NAS DIVERSAS BITOLAS, CONFORME ABNT NBR 14601, INCLUSIVE SUPORTES PINTADOS, GRELHAS, DIFUSORES EM ALUMÍNIO EXTRUDADO E DEMAIS ITENS	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	M	1,0000000		19,28	36,00	55,28	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6100000	0,0000000	9,76000	3,14760	12,90760	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3050000	0,0000000	6,29825	1,57380	7,87205	
Insumo	14153	SINAPI	FITA METÁLICA PERFURADA, L = "18" MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = "30" KGF	Material	UN	0,3050000	0,0000000	0,00000	18,39455	18,39455	
Insumo	15.005.0280-0	COTAÇÃO	TUBO ISOLANTE ELASTOMÉRICO AF ARMAFLEX 7/8 22MM PAREDE 25MM BARRA DE 2 METROS	Material	UN	1,0000000	0,0000000	3,22125	12,88500	16,10625	
Insumo	04350	SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	Material	UN	1,0000000	0,0000000	0,00000	0,00000	0,00000	
				MO sem LS ↔			LS ↔	0,00		MO com LS ↔	
				Valor do BDI ↔							

17.1.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	M.O	Material	Valor Unit	Total
Composição	98383	Próprio	DUTO FLEXÍVEL DE ALUMÍNIO C/ ISOLAM. TERM.LLA VIDRO 150MM 6"	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	M	1,0000000		21,55	29,85	51,40	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6100000	0,0000000	9,66880	3,56850	13,23530	
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3050000	0,0000000	5,73400	1,78425	7,51825	
Insumo	98383	COTAÇÃO	DUTO FLEXÍVEL DE ALUMÍNIO C/ ISOLAM. TERM.LLA VIDRO 150MM 6"	Material	M	1,0000000	0,0000000	6,12456	24,49825	30,62281	
				MO sem LS ↔			LS ↔	0,00		MO com LS ↔	
				Valor do BDI ↔							

17.1.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	M.O	Material	Valor Unit	Total
Composição	98381	Próprio	DUTO FLEXÍVEL DE ALUMÍNIO C/ ISOLAM. TERM.LLA VIDRO 100MM 4"	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	M	1,0000000		15,24	20,47	35,71	
Composição Auxiliar	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4388000	0,0000000	6,96497	2,56881	9,53078	
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2193000	0,0000000	4,12284	1,28291	5,40575	
Insumo	98381	COTAÇÃO	DUTO FLEXÍVEL DE ALUMÍNIO C/ ISOLAM. TERM.LLA VIDRO 150MM 4"	Material	M	1,0000000	0,0000000	4,15581	16,62325	20,77906	
				MO sem LS ↔			LS ↔	0,00		MO com LS ↔	
				Valor do BDI ↔							

17.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	M.O	Material	Valor Unit	Total
Composição	70901	Próprio	EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFÁSICO EC3-TN-3	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	UN	1,0000000		1.883,40	7.424,34	9.307,74	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8000000	0,0000000	13,08000	4,67200	17,75200	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8000000	0,0000000	16,56800	4,67200	21,24000	
Insumo	70901	COTAÇÃO	EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFÁSICO EC3-TN-3	Material	UN	1,0000000	0,0000000	1.853,75000	7.415,00000	9.268,75000	
				MO sem LS ↔			LS ↔	0,00		MO com LS ↔	
				Valor do BDI ↔							

17.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	M.O	Material	Valor Unit	Total
Composição	70904	Próprio	EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFÁSICO MOD. EC3-TN-1,5	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	UN	1,0000000		1.473,40	5.784,34	7.257,74	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8000000	0,0000000	13,08000	4,67200	17,75200	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8000000	0,0000000	16,56800	4,67200	21,24000	
Insumo	70904	COTAÇÃO	EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFÁSICO MOD. EC3-TN-1,5	Material	UN	1,0000000	0,0000000	1.443,75000	5.775,00000	7.218,75000	
				MO sem LS ↔			LS ↔	0,00		MO com LS ↔	
				Valor do BDI ↔							

17.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	M.O	Material	Valor Unit	Total
Composição	70216	Próprio	CAIXA DE VENTILAÇÃO PARA FORRO CAB-250 - 220V - S&P	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	UN	1,0000000		997,74	3.900,01	4.896,75	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6000000	0,0000000	9,81000	3,50400	13,31400	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6000000	0,0000000	12,42000	3,50400	15,93000	
Insumo	70216	COTAÇÃO	CAIXA DE VENTILAÇÃO PARA FORRO CAB-250 - 220V - S&P	Material	UN	1,0000000	0,0000000	975,50000	3.902,00000	4.877,50000	
				MO sem LS ↔			LS ↔	0,00		MO com LS ↔	
				Valor do BDI ↔							

17.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	M.O	Material	Valor Unit	Total
Composição	70205	Próprio	EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	UN	1,0000000		71,07	229,67	300,74	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	0,0000000	6,54000	2,33600	8,87600	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	0,0000000	8,28400	2,33600	10,62000	
Insumo	70205	COTAÇÃO	EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A	Material	UN	1,0000000	0,0000000	56,25000	225,00000	281,25000	
				MO sem LS ↔			LS ↔	0,00		MO com LS ↔	
				Valor do BDI ↔							

19.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	M.O	Material	Valor Unit	Total
Composição	CPUS424	Próprio	POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O	Edificação	UN	1,0000000		26,63	111,38	138,01	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000	0,0000000	5,17750	1,48000	6,65750	
Insumo	11975	SINAPI	TARUGO AÇO INOX 5/8" (20cm)	Material	UN	1,0000000	0,0000000	0,00000	24,11000	24,11000	
Insumo	2424	COTAÇÃO	POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR OU VÁCUO OU N2O SOMENTE O APARELHO, SEM INSTALAÇÃO	Material	UN	1,0000000	0,0000000	21,45167	85,80667	107,25833	
				MO sem LS ↔			LS ↔	0,00		MO com LS ↔	
				Valor do BDI ↔							

20.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	M.O	Material	Valor Unit	Total
Composição	44480-A	Próprio	IRRIGAÇÃO DE GRAMA		M2	1,0000000		0,22	0,99	1,21	
Composição Auxiliar	44480	SINAPI	TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'ÁGUA		M3	0,0500000		0,00000	0,90800	0,90800	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0150000		0,22395	0,08095	0,30990	
				MO sem LS ↔			LS ↔	0,00		MO com LS ↔	



COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇOS UNITÁRIOS



Secretaria de Atenção Especializada à Saúde Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m²	BDI Geral: 24,88%	Encargo Social Mensalista: 47,74%	Data: 4/5/2020
Bancos: SINAPI (11/2024) - ORSE (11/2024)	BDI Equipamentos: 16,86%	Encargo Social Horista: 85,80%	Revisão: 00

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Und	Quant.					Total
------	--------	-------	-----------	-----	-----	--------	--	--	--	--	-------

20.6.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	M.O	Material	Valor Unit.	Total
Composição	53187-A	Próprio	VIGA BALDRAME PARA IMPLANTAÇÃO DE CERCAMENTO EM GRADIL METÁLICO		M	1,0000000		23,81	51,54	75,35	
Composição	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:7,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM		M3	0,0430000		3,39098	18,24490	21,63588	
Auxiliar			BETONEIRA 400 L, AF_05/2021								
Composição	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, AF_06/2022		KG	0,7900000		0,96380	7,04680	8,01060	
Auxiliar											
Composição	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, AF_06/2022		KG	0,7900000		0,26860	7,90790	8,17650	
Auxiliar											
Composição	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM, AF_09/2020		M2	0,1140000		2,98338	10,49484	13,47822	
Auxiliar											
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,3060000		4,56858	1,75338	6,32196	
Auxiliar											
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,6120000		11,63412	3,58020	15,21432	
Auxiliar											
Insunio	39017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO		UN	6,0000000		0,00000	1,02000	1,02000	
Insunio	4491	SINAPI	PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA		M	0,2030000		0,00000	1,41897	1,41897	
Insunio	2692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA		L	0,0100000		0,00000	0,07460	0,07460	
					MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>		

Valor do BDI =>