

COMPOSIÇÕES

OBRA:	CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA   IMPERMEABILIZAÇÃO										Referência SINAPI
LOCAL:	Avenida dos Estados, nº 1.080   Centro   Campo Bom/RS										abr/25
Fonte	Código	Item	Unidade	Quant.	Custo unitário (R\$)	Custo unitário material (R\$)	Custo unitário MO (R\$)	Custo total composição (R\$)	Custo total material (R\$)	Custo total MO (R\$)	
Composição	98546-A	REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA	M2	1	R\$ 21,43	R\$ 5,97	R\$ 15,46	R\$ 19,98	R\$ 5,57	R\$ 14,41	
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9324	R\$ 21,43	R\$ 5,97	R\$ 15,46	R\$ 19,98	R\$ 5,57	R\$ 14,41	
Composição	99855-A	REMOÇÃO DE CORRIMÃO SIMPLES, COM REAPROVEITAMENTO	M	1	R\$ 48,06	R\$ 12,12	R\$ 35,94	R\$ 20,86	R\$ 5,23	R\$ 15,63	
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3890	R\$ 22,52	R\$ 6,06	R\$ 16,46	R\$ 8,76	R\$ 2,36	R\$ 6,40	
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4740	R\$ 25,54	R\$ 6,06	R\$ 19,48	R\$ 12,11	R\$ 2,87	R\$ 9,23	
Composição	99855-B	REINSTALAÇÃO DE CORRIMÃO SIMPLES	M	1	R\$ 48,06	R\$ 12,12	R\$ 35,94	R\$ 41,74	R\$ 10,46	R\$ 31,28	
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7780	R\$ 22,52	R\$ 6,06	R\$ 16,46	R\$ 17,52	R\$ 4,71	R\$ 12,81	
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9480	R\$ 25,54	R\$ 6,06	R\$ 19,48	R\$ 24,21	R\$ 5,75	R\$ 18,47	

Profissional: William Mateus Muller  
CREA/RS RS212796