



Município de Campo Bom
Estado do Rio Grande do Sul – Brasil
Secretaria Municipal de Obras, Planejamento e Serviços Urbanos

01 - OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços com fornecimento parcial de material, mão de obra, equipamentos e responsabilidade técnica na execução de serviços de terraplanagem na futura Secretaria de Obras, localizada na rua Olívia K. Gerhardt esquina rua Nilo Peçanha, bairro Vila Rica, no município de Campo Bom, Rio Grande do Sul, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no memorial descritivo, orçamento e seus anexos.

| PLANILHA DE ORÇAMENTO | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|--|--------|------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| ITEM | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | CUSTO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO | | PREÇO TOTAL | | |
| | | | | | | Mat. (R\$-unit) | MO (R\$-unit) | RS-Total Mat. | RS-Total M.O. | TOTAL GERAL |
| 1 | | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | | | |
| 1.1 | E9666 | Transporte equip. obra-gr.porte | H | 25,00 | 450,08 | R\$ 452,24 | R\$ 113,06 | R\$ 11.306,01 | R\$ 2.826,50 | R\$ 14.132,51 |
| 1.2 | A9316 | Transporte equip. obra-md.portes | H | 25,00 | 290,58 | R\$ 291,97 | R\$ 72,99 | R\$ 7.299,37 | R\$ 1.824,84 | R\$ 9.124,21 |
| 1.3 | S- 10775 | Instalação depósito/sanitário | MÊS | 6,00 | 1.100,00 | R\$ 1.105,28 | R\$ 276,32 | R\$ 6.631,68 | R\$ 1.657,92 | R\$ 8.289,60 |
| 2 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | |
| 2.1 | S-103689 | Placa de obra 1,5x2,0 | M2 | 3,00 | 456,77 | R\$ 458,96 | R\$ 114,74 | R\$ 1.376,89 | R\$ 344,22 | R\$ 1.721,11 |
| 3 | | TERRAPLANAGEM | | | | | | | | |
| 3.1 | S-90091 | Escavação mecânica, a céu aberto, em material de 1a categoria, com escavadeira hidráulica (usina do Município) | M3 | 13.124,84 | 6,22 | R\$ 6,25 | R\$ 1,56 | R\$ 82.028,36 | R\$ 20.507,09 | R\$ 102.535,45 |
| 3.2 | S-93592 | Transporte com caminhão basculante, em via urbana (dmt 6,1km-usina até futura Secretaria de Obras) | M3XKM | 104.079,98 | 2,51 | R\$ 2,52 | R\$ 0,63 | R\$ 262.494,71 | R\$ 65.623,68 | R\$ 328.118,39 |
| 3.3 | ORÇ. MERC | Fornecimento de solo predominantemente arenoso para aterro em jazida licenciada | M3 | 4.479,97 | 21,00 | R\$ 21,10 | R\$ 5,28 | R\$ 94.530,95 | R\$ 23.632,74 | R\$ 118.163,69 |
| 3.4 | S-93592 | Transporte com caminhão basculante, em via urbana (dmt estimada em até 6,1km) | M3XKM | 35.526,16 | 2,51 | R\$ 2,52 | R\$ 0,63 | R\$ 89.598,69 | R\$ 22.399,67 | R\$ 111.998,36 |
| 3.5 | S-100574 | Espalhamento de material de 1a categoria com trator de esteira | M3 | 17.062,29 | 1,42 | R\$ 1,43 | R\$ 0,36 | R\$ 24.344,75 | R\$ 6.086,19 | R\$ 30.430,94 |
| 3.6 | S-100574 | Espalhamento de material com trator de esteira (volume de corte + material arenoso importado) | M3 | 9.994,26 | 1,42 | R\$ 1,43 | R\$ 0,36 | R\$ 14.259,97 | R\$ 3.564,99 | R\$ 17.824,96 |
| 3.7 | S-105564 | Execução e compactação de corpo de aterro (95% de energia do proetor normal), em camadas com espessura de 20 cm - exclusive escavação, carga e transporte e solo. Af 09/2024 | M3 | 20.812,73 | 6,34 | R\$ 6,37 | R\$ 1,59 | R\$ 132.586,08 | R\$ 33.146,52 | R\$ 165.732,60 |
| 3.8 | S-105730 | Construção de base e sub-base para pavimentação de rachão, com espessura de 50cm – exclusive carga e transporte Af -09/2024 | M3 | 200,00 | 111,97 | R\$ 112,51 | R\$ 28,13 | R\$ 22.501,49 | R\$ 5.625,37 | R\$ 28.126,86 |
| 3.9 | S-105566 | Transporte de rachão (DMT 15 km) | M3XKM | 3.900,00 | 2,27 | R\$ 2,28 | R\$ 0,57 | R\$ 8.895,49 | R\$ 2.223,87 | R\$ 11.119,37 |
| 4 | | SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA | | | | | | | | |
| 4.1 | SICRO-5212556 | Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m | UNXDIA | 300,00 | 1,95 | R\$ 1,96 | R\$ 0,49 | R\$ 587,81 | R\$ 146,95 | R\$ 734,76 |
| MÃO DE OBRA DESONERADA | | | | | | | Preço Total | R\$ 758.442,25 | R\$ 189.610,56 | R\$ 948.052,81 |

MÃO DE OBRA DESONERADA
SINAPI- 06/2025- SICRO 04/2025 -MERCADO 09/2025
ENCARGOS SOCIAIS 90,22%/ BDI 25,60%
S: SINAPI