

Pavilhão Brigada Militar

Execução do pavilhão, reforma do prédio existente na frente e pavimentação e muros externo

Dados do Cliente

Nome: Prefeitura de Campo Bom

Obra: Brigada Militar Campo Bom

Serviços**Etapa 1: DOCUMENTAÇÃO E PROJETOS**

Item	Qtde
1.1 Projeto estrutural, elétrico e hidrossanitário	742,00 m²
1.2 Acompanhamento técnico e ART	5,00 MES

Preço Etapa: R\$ 62.100,00**Etapa 2: DEMOLIÇÕES**

Item	Qtde
2.1 Remoção de estrutura metálica (cobertura e pilares) levar para outro ginásio	540,00 m²
2.2 Remoção do piso parquet da parte da quadra, com o máximo de cuidado para reaproveitamento	432,00 m²
2.3 Remoção dos vasos sanitários	15,00 Unid.
2.4 Demolição das paredes e pisos afim de liberar o espaço para construção	540,00 m²

Preço Etapa: R\$ 116.736,00**Etapa 3: PAVILHÃO**

Item	Qtde
3.1 Fechamento da obra com tapume	300,00 m²
3.2 Gabarito e marcação da obra	540,00 m²
3.3 Infraestrutura - Fundações	540,00 m²
3.4 Supraestrutura - Vigas, pilares e paredes em pré moldado	540,00 m²
3.5 Cobertura em estrutura metálica + telha sanduiche	540,00 m²
3.6 Impermeabilização das vigas baldrames	94,00 M
3.7 Piso de concreto armado	540,00 m²
3.8 Instalações elétricas (Infra + fiação e colocação dos acabamentos)	540,00 m²
3.9 Instalações hidrossanitárias (água fria, cloacal e pluvial e caixas), instalação dos vasos e pias	540,00 m²
3.10 Instalação do PPCI - Marcações e extintores	1,00 VB
3.11 Parede de concreto armado para a sala de armamento	10,00 m³
3.12 Paredes em tijolo cerâmico	136,00 m²
3.13 Revestimento de chapisco + reboco nas paredes de tijolos cerâmico	272,00 m²
3.14 Instalação dos revestimentos nas paredes e chão na parte interna, considerando porcelanato de 60x60 até 100x100cm	1.064,00 m²
3.15 Paredes em DryWall na parte interna	485,00 m²

3.16	Forro em PVC	540,00 m²
3.17	Pintura interna com massa corrida e tinta	980,00 m²
3.18	Pintura externa com tinta	512,00 m²
3.19	Esquadrias em alumínio	1,00 VB

Preço Etapa: R\$ 1.768.632,00

Etapa 4: REFORMA NA CONSTRUÇÃO EXISTENTE NA FRENTE		
Item		Qtde
4.1	Remoção da cobertura existente + limpeza	190,00 m²
4.2	Remoção e ajuste de alguns vãos	1,00 VB
4.3	Execução de banheiro todo novo (fundação + estrutura + reboco + elétrica + Hidro + Pintura)	5,50 m²
4.4	Ajuste do contrapiso (ajuste da base e realização do contrapiso novo)	190,00 m²
4.5	Impermeabilização nas paredes com tecplus altura de 1m	90,00 m²
4.6	Instalações elétricas (infra + fiação + acabamento)	190,00 m²
4.7	Instalações hidrossanitárias (água fria, cloacal e pluvial e caixas), instalação dos vasos e pias	190,00 m²
4.8	Instalação dos revestimentos nas paredes e chão na parte interna, considerando porcelanato de 60x60 até 100x100cm	220,00 m²
4.9	Platibanda no entorno do prédio para esconder o telhado	104,40 m²
4.10	Cobertura em madeira de eucalipto + telha aluzinco + funilaria	190,00 m²
4.11	Pintura interna com massa corrida e tinta	738,00 m²
4.12	Textura externa + pintura	261,00 m²

Preço Etapa: R\$ 364.462,00

Etapa 5: MUROS E PAVIMENTAÇÃO EXTERNA		
Item		Qtde
5.1	Execução do muro em pré moldado, estrutura e fechamento + pintura	476,00 m²
5.2	Preparação da base para colocação dos PVs + ajuste dos meio fio	2.500,00 m²
5.3	Instalação dos PVs, rejuntamento e compactação	2.500,00 m²
5.4	Demarcação das vagas no pátio	40,00 Unid.

Preço Etapa: R\$ 518.960,00

Observações: - Itens não inclusos: - Textura na parte do pavilhão - Móveis - Jardinagem - Ar condicionados - PPCI - Mudança das esquadrias no prédio da reforma - Serralheria - Cerca elétrica - Placa solar - Textura nos muros	Total: R\$ 2.830.890,00 Condição de Pagamento: 3% de entrada + medições quinzenais
--	--

