ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAMPO BOM
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 356/2026

PROPOSTA DE PREÇOS

RODOARA IMPLEMENTOS LTDA	
CNPJ: 27.543.322/0001-33	
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 258.465.360	**INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 1003214
ENDEREÇO: Rua Alameda Antônio Alves da Silva, nº 2880, bairro Mato Alto, Araranguá/SC CEP: 88904-020	
TELEFONES: (48) 3524-3568 (48) 99973-0782	**E-MAILS:** rodoaraimplementos@gmail.com rodoaraimplementos02@gmail.com
DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO	
AGÊNCIA 2624-7 **CONTA** 004.834-8 **BANCO** 133 – Cresol	
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA PARA ASSINATURA DO CONTRATO	
NOME: Jackson Gomes Prudêncio	**CARGO/FUNÇÃO:** Sócio administrador
CPF: 026.482.339-70	**RG:** 3.597.563/SSP-SC
OBJETO: Contratação de empresa para a fabricação de 02 (duas) caixas de carga, com volumes nominais de 10m³ e 12m³, conforme descrito nesse edital e seus anexos, e nos termos da Lei Federal nº 14.133 de 1º de abril de 2021, Decreto Municipal nº 7900/2026 e da Lei Municipal nº 5.383/2023.	

LOTE	DESCRIÇÃO	QTD.	UND.	MARCA/ MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	1.1. FABRICAÇÃO DE CAIXA DE CARGA DE UMA BASCULANTE PARA PISTÃO INFERIOR COM 10M3 DE CAPACIDADE VOLUMÉTRICA (5000MM DE COMPRIMENTO X 2400MM DE LARGURA INTERNA POR 840MM DE ALTURA INTERNA). TODA ESTRUTURA DA CAIXA DE CARGA E FEITA EM AÇO CARBONO 1020. SOBRE CHASSI DA CAÇAMBA EM PERFIL 'U", DUPLADO DE 6,35MM DE ESPESSURA. ASSOALHO DE 6,35MM DE ESPESSURA; PERFIL LATERAIS, FRONTAL E TAMPA TRASEIRA EM CHAPA 4,75MM; MÃO FRANCESAS E COSTELAS DE REFORÇO EM CHAPA 4,75MM DE ESPESSURA. CARACTERÍSTICAS E ACESSÓRIOS: – Tampa traseira com abertura estilo tombador e estilo abertura lateral (sistema 4 buchas), para-choque traseiro novo homologado, protetor lateral de ferro, paralamas metálicos com aparra barros de borracha, porta estepe fixado na caçamba, escada lateral externa, barrica d'água de 25 litros, caixa de ferramentas basculante, porta-pá, sinaleiras laterais e faixas refletivas; ACABAMENTO E PINTURA: – Lavagem de toda a estrutura com decapante químico, lixamento de toda estrutura da caixa de carga e do chassi, aplicação de massa poliéster para corrigir imperfeições, aplicando duas mãos de fundo epóxi cinza e aplicação de duas mãos de tinta PU na cor branca. * Após a caixa de carga ser retirada do caminhão, a estrutura da nova caixa de carga será montada em cima do chassi usado da caçamba. Posteriormente, será feita a instalação dos acessórios e da parte hidráulica, por fim as caçambas serão encaminhadas para pintura e finalização.	01	UND	Marca Rodoara Fabricante Rodoara Implementos Modelo CAIXA DE CARGA DE UMA BASCULANTE PARA PISTÃO INFERIOR COM 10M3	**44.890,00**	**44.890,00**
	1.2. FABRICAÇÃO DE CAIXA DE CARGA DE UMA BASCULANTE PARA PISTÃO INFERIOR COM 12M3 DE CAPACIDADE VOLUMÉTRICA (4900MM DE COMPRIMENTO X 2400MM DE LARGURA INTERNA POR 1080MM DE	01	UND	Marca Rodoara Fabricante	**50.000,00**	**50.000,00**

	ALTURA INTERNA). TODA ESTRUTURA DA CAIXA DE CARGA E FEITA EM AÇO CARBONO 1020. SOBRE CHASSI DA CAÇAMBA EM PERFIL 'U", DUPLADO DE 6,35MM DE ESPESSURA. ASSOALHO DE 6,35MM DE ESPESSURA; PERFIL LATERAIS, FRONTAL E TAMPA TRASEIRA EM CHAPA 4,75MM; MÃO FRANCESAS E COSTELAS DE REFORÇO EM CHAPA 4,75MM DE ESPESSURA. CARACTERÍSTICAS E ACESSÓRIOS: – Tampa traseira com abertura estilo tombador e estilo abertura lateral (sistema 4 buchas), para-choque traseiro novo homologado, protetor lateral de ferro, paralamas metálicos com aparra barros de borracha, porta estepe fixado na caçamba, escada lateral externa, barrica d'água de 25 litros, caixa de ferramentas basculante, porta-pá, sinaleiras laterais e faixas refletivas; ACABAMENTO E PINTURA: – Lavagem de toda a estrutura com decapante químico, lixamento de toda estrutura da caixa de carga e do chassi, aplicação de massa poliéster para corrigir imperfeições, aplicando duas mãos de fundo epóxi cinza e aplicação de duas mãos de tinta PU na cor branca. * Após a caixa de carga ser retirada do caminhão, a estrutura da nova caixa de carga será montada em cima do chassi usado da caçamba. Posteriormente, será feita a instalação dos acessórios e da parte hidráulica, por fim as caçambas serão encaminhadas para pintura e finalização.			Rodoara Implementos Modelo CAIXA DE CARGA DE UMA BASCULANTE PARA PISTÃO INFERIOR COM 12M3		
VALOR TOTAL DO LOTE: 94.890,00 (noventa e quatro mil e oitocentos e noventa reais)						

Cumpre-nos informar-lhes ainda que examinamos os documentos da licitação, inteirando-nos dos mesmos para elaboração da presente proposta.

E em consonância aos referidos documentos, declaramos:

1 - Que estamos cientes e concordamos com os Termos do Edital em epígrafe e das cláusulas do contrato em anexo;

2 - Que o prazo de validade da presente proposta, contados a partir da data de abertura do conjunto proposta, é de 60 (sessenta) dias;

3 - Que nos preços apresentados já estão contemplados todos os encargos, principalmente os impostos e ou descontos ou vantagens, e frete para a entrega dos materiais.

4 – Indicação do representante legal que assinará o Contrato está acima;

Obs.: O preenchimento do presente anexo acarretará a conformidade da proposta da licitante com todas as características do objeto e exigências constantes no edital.

Campo Bom/RS, 16 de setembro de 2026.

RODOARA IMPLEMENTOS LTDA:27543322000133

Assinado de forma digital por RODOARA IMPLEMENTOS LTDA:27543322000133
Dados: 2026.09.16 16:33:45 -03'00'

_____

RODOARA IMPLEMENTOS LTDA
CNPJ Nº 27.543.322/0001-33
EMIR DA SILVA BUSSOLO – SÓCIO ADMINISTRADOR
RG nº 2.366.019 e CPF nº 633.008.509-91