

OBSERVAÇÕES:

- ESTAQUEAMENTO DE 20 EM 20 m.
- TODAS AS RUAS EM ASFALTO, EXCETO A RUA CESAR MAURER E RUA CARLOS E. DAL'RI EM PARALELEPIPEDOS A SEREM MANTIDOS.
- FECHAMENTO DE VALA DE DRENAGEM EM PISTA COM BASE DE BRITA GRADUADA 20 cm E REGULARIZAÇÃO COM CBUQ 4 cm AO NÍVEL DO EXISTENTE.
- NA RUA CESAR MAURER, UNICA COM PARALELEPIPEDOS, REPOR PEDRAS REMOVIDAS AO NÍVEL DO EXISTENTE.
- PASSEIOS E MEIOS-FIOS EXISTENTES A SEREM RECOMPOSTOS NO MESMO PADRÃO ONDE ATINGIDOS POR IMPLANTAÇÃO DE CAIXAS E BLS NOVAS.
- DEMAIS ELEMENTOS EXISTENTES E ATINGIDOS PELA OBRA DEVERÃO SER RECOMPOSTOS.
- CONSULTAR REDES DE ÁGUA, ESGOTOS E ENERGIA EXISTENTES PARA DESVIO COM APOIO DE CONCESSIONÁRIAS OU PREFEITURA.
- SINALIZAÇÕES DE TRÂNSITO ATINGIDAS SERÃO REFEITAS PELA PREFEITURA.

secretaria de planejamento

local: RUA SANTA MARIA
DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM

responsável técnico projeto: William Mateus Muller

prancha: 05

projeto: PROJETO GEOMÉTRICO

desenho	data	escala	área
MATEUS	NOVEMBRO/2025	1/1000	--